
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU "ŚWIETLICY WIEJSKIEJ"
ADRES INWESTYCJI : Zarzecze; dz. nr 240/1
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : Kluki 88, 97-415 Kluki
BRANŻA : INSTALACJA WOD-KAN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Lorecki
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2015r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 15

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.03.2015r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA WOD.-KAN.					
1		Armatura sanitarna			
1	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 2-15 d.1 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 d.1 0230-05	Postument porcelanowy do umywalki dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0230-05	Poręcze ściennie dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0131-01	Zawory przelotowe kulowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm pod płuczki ustępowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0131-01	Zawory przelotowe kulowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm pod baterie umywalkowe	szt.		
		4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0131-01	Zawory przelotowe kulowe kątowe o śr. nominalnej 15 mm pod baterie zlewozmywakowe	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0137-03	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0137-03	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Kanalizacja sanitarna			
18	KNR-W 2-15 d.2 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach weiskowych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach weiskowych	m		
		70	m	70.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
20	KNR-W 2-15 d.2 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
22	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 10	podej. podej.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Instalacja wody zimnej			
26	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNR-W 2-15 d.3 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
29	KNR 0-35 d.3 0129-01 analogia	Rura karbowana osłonowa na rurę fi 16 mm 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
30	KNR 0-35 d.3 0129-03	Rura karbowana osłonowa na rurę fi 20 mm 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
31	KNR 0-35 d.3 0129-04	Rura karbowana osłonowa na rurę fi 25 mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
32	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
4		Instalacja wody ciepłej			
33	KNR-W 2-15 d.4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
34	KNR-W 2-15 d.4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
35	KNR 0-34 d.4 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 20 mm 110	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
36	KNR 0-34 d.4 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 20 mm – wymiana 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
37	KNR-W 2-15 d.4 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 170	m m	170.000	
				RAZEM	170.000
38	KNR-W 2-15 d.4 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Obmiar dodatkowy—ilość prób szczelności 1	prób.		1.000
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
5		Instalacja wody cyrkulacyjnej			
39	KNR-W-2-15 d.5-0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
40	KNR-W-2-15 d.5-0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
41	KNR-W-2-15 d.5-0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy—ilość prób szczelności 1 50	m prób. m	50.000	1.000
				RAZEM	50.000
42	KNR-0-34 d.5-0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ—jednowarstwowy gr. 20 mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
43	KNR-W-2-15 d.5-0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR-W-2-15 d.5-0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W-2-15 d.5-0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W-2-15 d.5-0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR-W-2-15 d.5-0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm—wymiana 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000