

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa ulic Jesionowej, Brzozowej, Spacerowej i Placu Słonecznego na osiedlu Leśnym w Klukach</b>					
<b>1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.1673+0.085	km km	0.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.252</b>
2	KNNR 6 0802-d.1 02	Rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm mechanicznie 1150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1150.000</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0109-02	Wywóz ziemi i kruszywa samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km (grunt kat. III) 1725*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	517.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>517.500</b>
<b>2 JEZDNI</b>					
4	KNNR 6 0101-d.2 03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 1575+0.3*500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1725.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1725.000</b>
5	KNNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 500	m m	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
6	KNNR 6 0113-d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1575.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1575.000</b>
7	KNNR 6 0113-d.2 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1575.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1575.000</b>
8	KNNR 6 1005-d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1575.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1575.000</b>
9	KNNR 6 0309-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1575	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1575.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1575.000</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
10	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>