
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej Roździn - Drzyzdówki - Strzyżewice wraz z zjazdami (6szt) oraz przebudową istniejących pasów drogowych w zakresie włączeń.
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 716/2 (716) , OBR. PARZNO-LESISKO, DZIAŁKI PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ . 418, 417 obr. Roździn ,353, 352 OBR. STRZYŻEWICE GMINA KLUKI
INWESTOR : WÓJT GMINY KLUKI
ADRES INWESTORA : KLUKI 88 97-415 KLUKI
BRANŻA : DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 03.2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roździn-Drzyzdówki					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 6 0802- d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (włączenie) 141	m ² m ²	141.000	
				RAZEM	141.000
2	KNR AT-03 d.1 0102-04 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km (wykonanie frezowania z drogami asf na szer. 0,5m - połączenie dróg) 9*0.5+4*0.5+5.5*0.5	m ² m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
3	KNNR 6 0802- d.1 02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 12 cm mechanicznie (istniejąca jezdnia) 141	m ² m ²	141.000	
				RAZEM	141.000
4	d.1 analiza indywidualna	Wywożenie pni wraz z ich wyrwaniem na odległość do 2km. 100	szt szt	100.000	
				RAZEM	100.000
2		JEZDNIA			
5	KNNR 1 0111- d.2 01 CPV 45100000-8	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.418+(0.015+0.011)	km km	0.444	
				RAZEM	0.444
6	KNNR 6 0101- d.2 03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 24 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1412.75+1017.9	m ² m ²	2430.650	
				RAZEM	2430.650
7	KNNR 6 0102- d.2 02 analogia	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - pobocza 664.0	m ² m ²	664.000	
				RAZEM	664.000
8	KNNR 1 0202- d.2 08 CPV 45100000-8 kalk. własna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samo- wyład.- odwóz nadmiaru gruntu (roboty obejmują nowe rowy) 305.30+775	m ³ m ³	1080.300	
				RAZEM	1080.300
9	KNNR 1 0215- d.2 02 analogia	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - Nasyp istn. gruntem z tabeli robót ziemnych 3.9+20.8	m ³ m ³	24.700	
				RAZEM	24.700
10	KNNR 1 0406- d.2 01	Nасыpy wykonywane z dowozem; grunt kat.I-II 80.2+121.80	m ³ m ³	202.000	
				RAZEM	202.000
11	KNNR 6 0113- d.2 01 CPV 45233000-9	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm granulacja 31,5-63 2430.65	m ² m ²	2430.650	
				RAZEM	2430.650
12	KNNR 6 0113- d.2 04 CPV 45233000-9	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm granulacja 0-31,5 2430.65	m ² m ²	2430.650	
				RAZEM	2430.650
13	KNNR 6 1005- d.2 06 CPV 45233000-9	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2430.65	m ² m ²	2430.650	
				RAZEM	2430.650
14	KNNR 6 1005- d.2 07 CPV 45233000-9	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2430.65	m ² m ²	2430.650	
				RAZEM	2430.650
15	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna gr. 4cm) 1308.10+942.50	m ² m ²	2250.600	
				RAZEM	2250.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 0204-d.2 06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (poboczne) 664.0	m ² m ²	664.000	
				RAZEM	664.000
17	KNNR 1 0503-d.2 01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 2980.0	m ² m ²	2980.000	
				RAZEM	2980.000
3		ZJAZDY			
18	KNNR 6 0102-d.3 02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 236.20	m ² m ²	236.200	
				RAZEM	236.200
19	KNNR 6 0113-d.3 06 CPV 45233000-9 analogia	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 236.20	m ² m ²	236.200	
				RAZEM	236.200
4		ORGANIZACJA RUCHU			
20	KNNR 6 0702-d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - A-7 , A-6b, A-6c 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000