

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		Roboty ziemne		
1.1.1	KNR 201/12 1/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,100
1.1.2	KNR 201/12 6/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	710,000
1.1.3	KNR 201/20 6/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	106,500
1.1.4	KNRW 201/ 2 10/4 (1)	Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 0,5·km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t	m3	106,500
2		BOISKO		
2.1		Roboty budowlane		
2.1.1	KNR 231/40 7/3	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	44,000
2.1.2	KNR 231/10 4/1	Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2	120,000
2.1.3	KNR 231/11 4/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm , gr. 31-63mm	m2	120,000
2.1.4	KNR 223/10 4/3	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm , gr. 0-31,5mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	120,000
2.1.5	KNR 231/11 4/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm , gr. 0-4mm	m2	120,000
2.1.6	KNR 231/11 4/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m2	-120,000
2.1.7	KNR 223/10 6/3	Nawierzchnia poliuretanowa-przepuszczalna - podkład dynamiczny ET gr. 35mm +13mm warstwa wierzchnia z kompletem linii. Dostawa i montaż	m2	120,000
2.1.8	KNR 201/30 7/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	m3	1,200
2.1.9	KNR 202/20 3/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5·m3, fundamenty sprzętu sportowego	m3	1,200
2.1.10		kalk. własna Koszt wyposażenia boisk - stojak do koszykówki regulowany	kpl	1,000
3		PLAC ZABAW		
3.1		Roboty budowlane		
3.1.1	KNR 231/10 4/7	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2	402,930
3.1.2		kalk. własna DOSTAWA I MONTAŻ Wyposażenie placu zabaw wg. projektu technicznego (zestaw zabawowy Wanda - 1 szt. , bujaki - 4 szt./pieski-1szt, konik-2szt,skuter-1szt/, huśtawka dwuosobowa - 1szt., piaskownica 2mx2m - 1szt., ławki - 5 szt., kosze na śmieci - 3 szt, tablica regulaminowa - 2 szt.)	KPL	1,000
4		CIĄGI KOMUNIKACYJNE		
4.1		Roboty brukarskie		
4.1.1	KNR 201/20 6/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	107,000
4.1.2	KNR 231/10 3/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	107,000
4.1.3	KNR 231/11 3/1	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem	m2	107,000

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
4.1.4	KNR 231/40 1/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV	m	122,000
4.1.5	KNR 231/40 2/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	3,660
4.1.6	KNR 231/40 7/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	122,000
4.1.7	KNR 11/321 /1	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	107,000
4.1.8	KNNR 1/50 7/3	Obsianie w ziemi urodzajnej	m2	232,600
4.1.9	KNZ 1/305/4	Mieszanka nasion traw nr mieszanki 18	ha	0,230
4.1.10	KNZ 1/305/3	Nawozy mineralne NPK na gleby	ha	0,230
5		OGRODZENIE WRAZ Z PIŁKOCHWYTAMI		
5.1		Ogrodzenie boiska		
5.1.1	KNR 201/31 7/2 (1)	Wykopy pod fundamenty z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	m3	9,100
5.1.2	KNR 202/20 3/1 (2)	Fundamenty betonowe, objętość do 0.5-m3, beton podawany pompą	m3	9,100
5.1.3		kalk. własna Ogrodzenie boisk sportowych stalowe ocynkowane i powlekane PVC w kolorze zielonym wys. 1,5m wg. projektu technicznego	m	91,000
5.1.4	KNRW 202/ 1 808/11	analogia Furtka wypełniona panelem stalowym powlekanym w kolorze zielonym (szer. 1,70m i wys. 2,0m oraz szer. 1,50m i wys. 2,0m)	kpl	2,000
5.2		Piłkochwyty		
5.2.1	KNR 201/31 7/2 (1)	Wykopy pod fundamenty z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	m3	2,000
5.2.2	KNR 202/20 3/1 (2)	Fundamenty betonowe, objętość do 0.5-m3, beton podawany pompą	m3	2,000
5.2.3		kalk. własna Piłkochwyty systemowy wys. 4m z profili stalowych ocynkowanych i powlekanych PVC w kolorze zielonym wg. projektu technicznego	m	20,000