

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0303-01	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II wg. wyliczeń 9.8	m ³ m ³	9.80	
				RAZEM	9.80
2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 310.0	m ³ m ³	310.00	
				RAZEM	310.00
3	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 2 310.0	m ³ m ³	310.00	
				RAZEM	310.00
4	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi 310.0	m ³ m ³	310.00	
				RAZEM	310.00
5	KNNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 1554.0	m ² m ²	1554.00	
				RAZEM	1554.00
6	KNNR 6 0502-03	Wjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. wg. wyliczeń 98	m ² m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
7	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. wg. wyliczeń 57	m m	57.00	
				RAZEM	57.00
8	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 338.0	m ³ m ³	338.00	
				RAZEM	338.00
9	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 2 338.0	m ³ m ³	338.00	
				RAZEM	338.00
10	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III wg. wyliczeń 850	m ² m ²	850.00	
				RAZEM	850.00

Franciszek Pruszyński
 upr. projekt. i kier. budowy
 w zakresie dróg i mostów
 Upr. Nr WZDP-8-445/80/66
 WZDP-8-445/81/66