

PTASZYŃSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C.
15-437 BIAŁYSTOK UL. DR. IRENY BIAŁÓWNY 9/6
TEL./FAX : (085) 744 66 05

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI PSZCZÓLCZYN DZ. GEOD. NR 21

Inwestor: GMINA KOBYLIN BORZYMY
UL. GŁÓWNA 11
18-204 KOBYLIN BORZYMY

Adres: PSZCZÓLCZYN
działka nr 21
Gm. KOBYLIN BORZYMY

Stadium: PRZEDMIAR NA REMONT POMIESZCZEŃ OSP

Numer projektu: PT-155/2010

Jednostka Projektowa: PTASZYŃSKI - RUBIN ARCHITEKCI S.C.
ROMAN PTASZYŃSKI, TOMASZ RUBIN
15-437 BIAŁYSTOK
UL. DR. IRENY BIAŁÓWNY 9/6
TEL./FAX.(085) 744 66 05

Opracował: mgr inż. arch. Roman Ptaczyński

BŁ-POKK-11/2003



BIAŁYSTOK 31-05-2010

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Remont świetlicy wiejskiej | | | |
| 2 | | Roboty ziemne | | | |
| 1 d.2 | KNNR-W 3 0104-02 | Wykopy nieumocnione przy istn. fundamencie - wykop pod docieplenie fundamentów 13,21 | m ³ m ³ | 13,210 | |
| | | | | RAZEM | 13,210 |
| 2 d.2 | KNR 4-01 0106-03 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, zasypanie ziemią z ukopów 13,21 | m ³ m ³ | 13,210 | |
| | | | | RAZEM | 13,210 |
| 3 | | Stolarka i ślusarka | | | |
| 3 d.3 | KNNR 7 0701-04 | Okna z tworzyw sztucznych, okna 3,723 | m ² m ² | 3,723 | |
| | | | | RAZEM | 3,723 |
| 4 d.3 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice stalowe 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 d.3 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 1,89 | m ² m ² | 1,890 | |
| | | | | RAZEM | 1,890 |
| 4 | | Elewacja | | | |
| 6 d.4 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPPER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubość 1,5mm na ścianie 78,75 | m ² m ² | 78,750 | |
| | | | | RAZEM | 78,750 |
| 7 d.4 | KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPPER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubość 1,5mm na ościeżach 1,04 | m ² m ² | 1,040 | |
| | | | | RAZEM | 1,040 |
| 8 d.4 | KNR 0-33 0124-01 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej 9,00 | m ² m ² | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 9 d.4 | KNR 0-33 0124-05 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 9,00 | m ² m ² | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |