

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest budowa 24 płyt betonowych z betonu C20/25 (B25) 25MPa ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym pod wiaty przystankowe na terenie Gminy Kobylin Borzymy z wykonaniem korytowania gruntu pod płytę betonową do montażu wiaty (usunięcie nadmiaru ziemi lub po zdjęciu czarnoziemu dosypanie pospółki celem wyrównanie terenu z nawierzchnią jezdni.

W większości lokalizacji płyt betonowych pod wiaty przystankowe występuje ukształtowany teren w poziomie przebiegających nawierzchni jezdni.

Do rozbiórki przewidziane są częściowo ogrodzenia i cokoły betonowe w sześciu lokalizacjach płyt pod wiaty przystankowe w miejscowości Pszczółczyn, Nowe Garbowo, Stypułki Święchy, Kłoski Młynowięta, Wnory Stare, Sikory Janowięta, a w miejscowości Zalesie Łąbeckie rozgródenie siatki na słupkach stalowych.

Do rozbiórki przewidziana jest 1 wiaty w miejscowości Wnory Wandy.
