

### KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty budowlane pod płyty betonowe,</b>				
<b>1. KNNR 1 0201-03</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t	100 m3	0,1828		
<b>2. KNNR 6 0103-03</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	101,5300		
<b>3. KNR 2-31 0114-01</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu warstwa konstrukcyjna kruszywa łamane i naturalne 50/50	100 m2	1,0153		
<b>4. KNR 2-31 0202-01</b> Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane ręcznie, dolna warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu - analogia podbudowa pod płyty -w.odsączająca	100 m2	1,0153		
<b>5. KNR 2-02 0238-01</b> Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma) prostokątna o stopie płaskiej -analogia wykonanie płyty betonowej pod altany z betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym z polipropylenu C20/25 W-8	1 m3	15,2295		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Wykonanie robot wykończeniowych</b>				
<b>6. Kalkulacja własna altany</b> przestawienie altany i po wykonaniu płyty zakotwienie do podłoża	kpl	1,0000		
<b>7. KNNR 10W 2401-02</b> Oczyszczenie pasa drogowego. Rodzaj powierzchni terenu: pokryty roślinnością, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu drzew - z wywiezieniem - analogia po wykonaniu robót ziemnych i konstrukcyjnych płyt pod altany	100 m2	2,0000		
<b>8. Kalkulacja własna trawą wokół</b> obsianie trawą wokół płyt pod altany	kpl	1,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu