

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty ziemne i podbudowy pod płyty betonowe i chodniki				
1. KNNR 1 0201-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodamisamowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t	100 m3	0,1745		
2. KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	87,5700		
3. KNR 2-31 0114-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu warstwa konstrukcyjna kruszywa łamane i naturalne 50/50	100 m2	0,8737		
4. KNR 2-31 0202-01 Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane ręcznie, dolna warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu analogia podbudowa pod płyty -w.odsączajaca	100 m2	0,8737		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. płyty betonowe pod wiaty				
5. KNR 2-02 0238-01 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma) prostokątna o stopie płaskiej -analogia wykonanie płyty betonowej pod wiatę z betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym z polipropylenu C20/25 W-8	1 m3	6,6900		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. wykonanie nawierzchni chodników od płyty do jezdni				
6. KNR 0-11 0317-0101 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. kostka brukowa Polbruk grubości 80mm typu behaton kolorowa podsypka grubości 50mm (kostka w m2)	1m2	37,0000		
7. KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa - krawężniki najazdowe 15x22x100cm	100 m	0,4900		
8. Kalkulacja własna Kalkulacja kalkulacja własna dowiezienie kruszywa -wyrównanie nawierzchni pod płyty z poziomem jezdni z kosztem kruszywa	m3	13,1425		
Razem wartość elementu nr 3				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 4. Wykonanie robót drogowych wykończeniowych				
9. KNNR 10W 2401-02 Oczyszczenie pasa drogowego. Rodzaj powierzchni terenu: pokryty roślinnością, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu drzew - z wywiezieniem - analogia po wykonaniu robót ziemnych i konstrukcyjnych płyt	100 m2	1,6800		
10. Kalkulacja własna trawą wok obsianie trawą wokół 7 szt płyt przystankowych	kpl	1,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu