

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi do pól wsi Wnory Kuzele</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,80 km 1.80	km		
			km	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni od km 0+000 do km 1+800 = 1800 m 1800 x 9,0 = 16200 m <sup>2</sup> 16200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16200.00</b>
3 d.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm na długości 870 m. Wyliczenie: km 0+550 - 0+700 = 150 m km 0+800 - 0+920 = 120 m km 1+200 - 1+800 = 600 m Razem = 870 m 870 x 7,0 = 6090 m <sup>2</sup> 6090	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6090.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6090.00</b>
4 d.1	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Wyliczenie: 1800 x 6,0 = 10800 m <sup>2</sup> 10800	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10800.00</b>
<b>2</b>		<b>Zjazdy na pola</b>			
5 d.2	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie na zjazdach na przyległe pola. Wyliczenie: 4,0 x 2,5 x 36 = 360 m <sup>2</sup> 360	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	360.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.00</b>

Franciszek Pruszyński

upr. projekt. i kier. budowy  
w zakresie dróg i mostów  
Upr. Nr WZDP-8-445/80/66  
WZDP-8-445/81/66