

## Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
<b>1 .KNR 7-12 0105-0100</b> Odtłuszczenie. Konstrukcje pełnościenne Jednostka: 100 m2	<b>25,3375</b>
<b>2 .KNR 7-12 0206-0100</b> Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe. Konstrukcje pełnościenne. Farby do blach ocynkowanych Jednostka: 100 m2	<b>25,3375</b>
<b>3 .KNR 7-12 0214-0100</b> Malowanie pędzlem - emalie akrylowe. Konstrukcje pełnościenne. Farby akrylowe do ocynkowanych pokryć dachowych Jednostka: 100 m2	<b>25,3375</b>
<b>4 .KNR 4-01 0523-0900</b> Naprawy pokrycia dachowego z blachy. Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym, uszczelnienie obróbek kalenicy i naroży dachowych Jednostka: 1 m2	<b>190,0000</b>
<b>5 .KNR AT-09 0802-0800</b> Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej. Elementy wykończeniowe, obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Jednostka: 1 m2	<b>152,0000</b>
<b>6 .KNR 4-01 0530-0100</b> Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku -poz zast. uzupełnienie obróbek koszowych z blachy powlekanej Jednostka: 1 m2	<b>48,0000</b>