

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT DACHU			
1.1	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przysięcienne o wysokości do 10 m. (21,32+9,56)*2*7,45	m2 m2	460,112	460,112
1.2	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (21,32+9,56)*2	m m	61,760	61,760
1.3	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,45*4	m m	29,800	29,800
1.4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 61,76*0,25	m2 m2	15,440	15,440
1.5	KNR 4-01 0511-0300	Rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku (11,76*5,45)*2+(0,5*4,78)*5,45*8	m2 m2	232,388	232,388
1.6	KNR 4-01 0413-0100	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Jednostronnie nabicie desek na krokwie 5,45*24	m m	130,800	130,800
1.7	KNR 4-01 0414-0700	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo- cementowymi. Odstęp łat do 20 cm 232,38	m2 m2	232,380	232,380
1.8	KNR-I 0-15 0517-0100	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 232,38	m2 m2	232,380	232,380
1.9	KNR-I 0-15 0519-0101	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekaną plastisolem.Blachodachówka o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm 232,38	m2 m2	232,380	232,380
1.10	KNR-I 0-15 0521-0200	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanaj.Gąsioru układane na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20,0 cm 11,76+7,25*4	m m	40,760	40,760
1.11	KNR 2-02 0506-0101	Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. 15,44	m2 m2	15,440	15,440
1.12	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. 61,76	m m	61,760	61,760
1.13	KNR 2-02 0510-0401	Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 15 cm. 29,8	m m	29,800	29,800
1.14	KNR-W 4-01 0510-0200 analogia	Przełożenie pokrycia połaci dachów z płyt płaskich z eternitu złożenie w wyznaczonym miejscu i zabezpieczenie 131,38549*1	m2 m2	131,385	131,385