

## Roboty przy ścieżce rowerowej

Zał. 14

Lp	Pikietaż		Strona	Obrzeże betonowe 8x30	Ława betonowa pod obrzeże	Podbudowa gr. 14 cm z kruszywa łamanego 0/31	Nawierzchnia gr. 4 cm z masy mineralno - asfaltowej	Pobocze obsiane trawą z humusowaniem gr 5 cm
	od	do						
				m	m3	m2		m2
1	1+832,25	2+628,60	L	796,35	$0,036 \times 796,35 = 28,7$	$796,35 \times 2,0 = 1592,7$	$796,35 \times 2,0 = 1592,7$	$796,35 \times 0,5 = 398$
<b>Razem</b>				<b>797</b>	<b>28,7</b>	<b>1593</b>	<b>1593</b>	<b>398</b>