

PRZEDMIAR ROBÓT

Droga gminna BRZEZINY - PRZEGALINY MAŁE - grunty gminy Wołyn
dług. 0,230 km

Poz. koszt	Oznaczenie	Opis robót, obliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
		<u>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.</u>		
1.	KNNR - 1 0119/01	Prace pomiarowe w terenie równinnym.	km	0,230
		<u>II. PODBUDOWA.</u>		
2.	KSNR - 6 0113 05	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10cm (230mb x 5,70)	m ²	1 311,00
		<u>III. NAWIERZCHNIA.</u>		
3.	KSNR -6 0108 02	Wyrównanie i wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową 75kg/m ² o grubości śr. 3cm (1 262 x 0,075)	Mg	94,87
4.	KSNR - 6 0309 02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grub. 4cm w ilości 100kg/m ² z mieszanki mineralno - asfaltowej jak dla KR 1-2. 230,00 x 5,50	m ²	1 265,00
		<u>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.</u>		
5.	KNNR -6 1402 05	Uzupełnienie poboczy średnio do 10cm i wyprofilowane. 230mb x 1,25 x 2	m ²	575,00