

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 101782L
WORONIEC - ELIZIN - WISKI - KOMARÓWKA PODLASKA
długości 1,180km

Poz. koszt.	Oznaczenie załącznika lub Nr rysunków	Opis robót, obliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KSNR-6 1005 07	I. <u>Roboty przygotowawcze.</u> Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej w ilości 0,8 kg/m ² 1180mb x 5,0 + 26m ² (rozjazd i poszerzenie przy CPN)	m ²	5 926
2.	KSNR-6 0108 02	II. <u>Remont podbudowy.</u> Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dla KR 1-2 w ilości 16 ton.	t	16
3.	KSNR-6 0308 01	Warstwa wzmacniająca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 70/100 dla KR 1-2 przy grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu -obmiar jak poz 1.	m ²	5 926