

**PRZEDMIAR ROBÓT****CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA****Roboty ziemne i wykonanie podbudowy na ul. Osiedlowej w Komarówce Podlaskiej na odcinku 209 m**

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1.	D.01.01.01	KNNR 10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0.209
2.	D.04.01.01	KNNR 60103 - 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (209mb-2,9m)*5,7m + 50m <sup>2</sup> =1 224,77m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1224.77
3	D.04.04.02	KNNR 60113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1224,77	m <sup>2</sup>	1224.77
4	D.05.03.05B	KNNR 60308 - 02	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego – warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm -209mb *0,75m*2=313,50m <sup>2</sup> 313.50	m <sup>2</sup>	313.50

**CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA****Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Osiedlowej w Komarówce Podlaskiej na odcinku 209 m**

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1.	D.05.03.05B	KNNR 60308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 1183.55	m <sup>2</sup>	1183.550
2.	D.07.02.01	KNNR 60702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	Szt.	4
3.	D.07.06.01	KNNR 60702-04	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3m <sup>2</sup>	Szt.	6
4.	D.00.00.00	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	Szt.	15
5.	D.00.00.00	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	Szt.	8