

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Roboty budowlane		
1		Koszty kwalifikowane		
1		Okladziny ścian i posadzki		
1	KNR 4-01I 0349-01-060	Rozebranie ścian, filarów, wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	9,28	m3
2	KNR 4-01W 1306-01-020	Analogia - Demontaż ścian boksów szatniowych	1,00	szt
3	KNR 2-02 0121-03-050	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm. - piwnica	10,52	m2
4	KNR 401 2060-1-020	Wykonanie poduszek betonowych pod nadproże	6,00	szt
5	KNR 0126-05-00-04 0	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	8,20	m
6	KNR 401 7030-3-040	Umocowanie siatki na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki	7,44	m
7	KNR 2-02 0121-03-050	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm.	1,63	m2
8	KNR 2-02W 2001-01-050	Analogia - Sucha zabudowa, ścianka działowa, stelaż wraz z obiciem płytą wodoodporną oraz izolacja z wełny mineralnej 8cm	41,68	m2
9	KNR 2-02 0121-01-050	Analogia - Ścianki działowe systemowe aluminiowe do wc wraz z drzwiami wg projektu	18,20	m2
10	KNNR 3 0602-01010-05 0	Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow. do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach -ściany	24,54	m2
11	KNNR 3 0801-070-050	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	193,21	m2
12	KNR 4-04 0504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	32,51	m2
13	KNR 2-02W 1109-05-050	Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną z gruntowaniem wraz z cokolikiem -schody	36,73	m2
14	KNR 13-23 0107-05-050	Rozbiórki oblicowań ścian z płytek	17,47	m2
15	KNR 401 7130-110-050	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrabaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszzonego	597,00	m2

1	2	3	4	5
16	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	597,00	m2
17	KNR 0815-04-00-05 0	Gładź gipsowa: dwuwarstwowa	105,39	m2
18	KNR 2 02I 1505-01-050	Analogia - Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową	1 044,04	m2
19	KNR 4-01I 0211-03-050	Analogia -Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3cm	233,72	m2
20	KNR 1112-02-00-05 0	Posadzki z wykładziny PCW rulonowej homogenicznej wraz z cokolem kolor RAL uzgodniony z zamawiającym	193,24	m2
21	KNNR 2 12 0701-050	Analogia - Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki wraz z przygotowaniem ew. skucie nierówności	233,72	m2
22	KNR 1003-02-00-05 0	Posadzki betonowe o grubości 5 cm zatarte na: gładko - beton B20	233,72	m2
23	KNR 2-02W 1109-05-050	Analogia- Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną z gruntowaniem wraz z cokolikiem	43,17	m2
24	KNR 1112-02-00-05 0	Posadzki z wykładziny PCW rulonowej homogenicznej wraz z cokolem kolor RAL uzgodniony z zamawiającym	177,67	m2
25	KNR 2-02 1105-04-040	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych,terakotowych 150x150 mm.(terakota, klej i fuga mrozoodporne) - wejście	13,90	m
26	KNR 0829-01-00-05 0	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	21,55	m2
27	KNNR 0805-02-00-05 0	Licowanie ścian i słupów wewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki ceramiczne 30x60cm	21,55	m2
28	KNR 401 7130-110-050	Analogia - Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogazzonego przygotowanie do malowania	597,00	m2
29	NNRKB 1134-01-00-05 0	Gruntowanie podłoża poziomych, pionowych preparatem gruntującym	233,72	m2
30	KNNR 1205-09-00-05 0	Posadzki z paneli podłogowych	12,88	m2
31	KNNR 1205-07-00-04 0	Cokoły przyścienne	15,80	m
32	KNNR 1401-06-00-05 0	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą - farba zmywalna lateksowa zabezpieczona lakierem poliuretanowym - trzykrotne	1,00	m2
33	KNNR 0302-07-00-04 0	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu marmurowego gr. min. 20mm	34,40	m

1	2	3	4	5
34	KNR 1018-01-00-05 0	<i>Skrzydła wewnętrzne wraz z ościeżnicą jednoskrzydłowe (szczegółowy opis wg zestawienia stolarki - oznaczenie DW1)</i>	8,40	m2
35	KNR 1018-01-00-05 0	<i>Skrzydła wewnętrzne wraz z ościeżnicą jednoskrzydłowe (szczegółowy opis wg zestawienia stolarki - oznaczenie DW2)</i>	2,10	m2
36	KNR 1018-01-00-05 0	<i>Skrzydła wewnętrzne wraz z ościeżnicą jednoskrzydłowe (szczegółowy opis wg zestawienia stolarki - oznaczenie DW3)</i>	4,20	m2
37	KNR 1221-01-00-05 0	<i>Analogia rolety wewnętrzne</i>	1,00	m2
38	KNR 0322-02-00-02 0	<i>Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych</i>	6,00	szt
39	AW-090	<i>Uchwyty na papier toaletowy chromowane</i>	4,00	kpl
40	AW-090	<i>Uchwyty na papier</i>	4,00	kpl
41	AW-090	<i>Dozowniki na mydło metalizowane</i>	6,00	kpl
		Razem:		
		Razem:		
		Razem:		
2		Roboty sanitarne		
1		Instalacja co.		
42	Kalk. własna-090	<i>Spuszczenie wody i zakorkowanie i ponowne napełnienie instalacji</i>	1,00	kpl
43	Kalk. własna-090	<i>Przełożenie instalacji co. w pom. wc</i>	1,00	kpl
44	KNR 2-02U 0005-02-050	<i>Oslony na grzejniki szczelinowe</i>	2,61	m2
45	Kalk. własna-020	<i>Montaż osłon grzejnikowych</i>	2,00	szt
		Razem:		
2		Instalacja wodociągowa		
46	Kalk. własna-090	<i>Demontaż instalacji wodociągowej (orurowanie, i armatura)</i>	1,00	kpl
47	KNR 2-15G 0601-04-040	<i>Ułożenie rurociągu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o średnicy zewnętrznej 32 mm -woda zimna</i>	15,00	m
48	KNR 2-15G 0601-04-040	<i>Ułożenie rurociągu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o średnicy zewnętrznej 32 mm</i>	10,00	m
49	KNR 2-15G 0601-0301-040	<i>Ułożenie rurociągu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o średnicy zewnętrznej 26 mm -woda zimna</i>	8,00	m

1	2	3	4	5
50	KNR 2-15G 0601-0301-040	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o średnicy zewnętrznej 26 mm	8,00	m
51	KNR 2-15G 0601-02-040	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o średnicy zewnętrznej 20 mm - woda zimna	10,00	m
52	KNR 2-15G 0601-02-040	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o średnicy zewnętrznej 20 mm	20,00	m
53	KNR 2-15G 0601-01-040	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o średnicy zewnętrznej 16 mm - woda zimna	10,00	m
54	KNR 2-15G 0601-01-040	Ułożenie rurociągu z rur warstwowych PEX/AL/PEX o średnicy zewnętrznej 16 mm	20,00	m
55	KNR 00-34 0101-03-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otuliną Grubość izolacji 4 mm	30,00	m
56	KNR 00-34 0101-03-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otuliną Grubość izolacji 9 mm	20,00	m
57	KNR 00-34 0101-03-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otuliną Grubość izolacji 13 mm	20,00	m
58	KNR 00-34 0101-04-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Grubość izolacji 9 mm	23,00	m
59	KNR 00-34 0101-15-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Grubość izolacji 25mm	18,00	m
60	KNR 2-15W 0137-02-020	Baterie umywalkowe stojące z wylewką 125mm, ogranicznikiem wypływu i perlatozem wraz z zaworem termostatycznym	6,00	szt
61	KNR 2-15W 0137-02-020	Baterie umywalkowe stojące z wylewką 125mm, ogranicznikiem wypływu i perlatozem wraz z zaworem termostatycznym	1,00	szt
62	KNNR 4 0135-010-020	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm z zaworem atyskażeniowym i zwrotnym z pokrętłem koronowym	1,00	szt
63	KNNR 4 0130-01010-02 0	Analogia - Zawory kulowe , gwint. o średnicy 3/8"	14,00	szt
64	KNNR 4 0130-01010-02 0	Zawory kulowe , gwint. o średnicy nominalnej 15 mm do wc.	4,00	szt
65	KNNR 4 0130-01010-02 0	Analogia - Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych	4,00	szt
66	KNNR 4 0130-02010-02 0	Analogia - Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych	3,00	szt
67	KNNR 4 0130-0101-020	Przyłącze elastyczne do wc dl. 300 mm o średnicy nominalnej 15 mm	4,00	szt