

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W KOWALI					
1 REMONT SALI NR 33					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
2	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m ²		
d.1	0121-01	29.4	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
3	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na za-	m ²		
d.1	2006-01	prawie bez pasków 29.4	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-01	ścianach na podłożu betonowym 29.4	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności 125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów 34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem 154	m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
8	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi	szt.		
d.1	1016-01	wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6	m ²		
d.1	1017-02	m ² fabrycznie wykończone 3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		
d.1	1102-02	na gładko 34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
11	TZKBNK XI	Ułożenie posadzki z paneli	m ²		
d.1	0606-62	34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
12	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
d.1	0606-05	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	E - 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-	m		
d.1	0800-05	pach poprzez przykręcenie do betonu 150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
14	E - 0508	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem	szt		
d.1	1300-01	przewodów 6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12	m		
d.1	0208-01	mm ²) wciągane w kanały zamknięte 210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
16	E - 0508	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na podłożu z betonu z podłą-	szt		
d.1	1300-02	czeniem przewodów 4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
17	E - 0508	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem	szt		
d.1	1300-05	przewodów 6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelo-	szt.		
d.1	0516-05	wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -2x40W - końco- wych 6	szt.	6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
2 REMONT KORYTARZA NA I PIĘTRZE					
19	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
d.2	0812-05	127.59	m ²	127.590	
				RAZEM	127.590
20	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.2	0804-08	87.4	m	87.400	
				RAZEM	87.400
21	TZKNBK XI	wykonanie wylewki samopoziomującej	m ²		
d.2	0704-78	87.4	m ²	87.400	
	ANALOGIA				
				RAZEM	87.400
22	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS	m ²		
d.2	2611-02	UNI-GRUNT 127.59	m ²	127.590	
				RAZEM	127.590
23	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-03	127.59	m ²	127.590	
				RAZEM	127.590
24	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.2	1119-02	87.4	m	87.400	
				RAZEM	87.400
3 REMONT KORYTARZA - PARTER					
25	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.3	0819-05	100.7	m ²	100.700	
				RAZEM	100.700
26	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.3	0804-08	91.7	m	91.700	
				RAZEM	91.700
27	TZKNBK XI	Wykonanie wylewki samopoziomującej	m ²		
d.3	0704-78	100.7	m ²	100.700	
				RAZEM	100.700
28	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS	m ²		
d.3	2611-02	UNI-GRUNT 100.7	m ²	100.700	
				RAZEM	100.700
29	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.3	1118-03	100.7	m ²	100.700	
				RAZEM	100.700
30	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.3	1119-02	91.7	m	91.700	
				RAZEM	91.700
4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
31	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych	m ²		
d.4	0928-07	z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - okna 115x173 cm = 5 szt 9.94	m ²	9.940	
				RAZEM	9.940
32	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych	m ²		
d.4	0928-07	z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - okna 146x173 cm = 19 szt. 47.99	m ²	47.990	
				RAZEM	47.990
33	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych	m ²		
d.4	0928-06	z PCV o pow. do 1.5 m ² - okno 86x143 cm = 1 szt. 1.22	m ²	1.220	
				RAZEM	1.220
34	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych	m ²		
d.4	0928-05	z PCV o pow. do 1.0 m ² - okna 88x84 cm = 6 szt. 4.43	m ²	4.430	
				RAZEM	4.430
35	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych	m ²		
d.4	0928-05	z PCV o pow. do 1.0 m ² - okno 79x112 cm = 1 szt. 0.88	m ²	0.880	
				RAZEM	0.880

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.4	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m ² - okna 146x83 = 4 szt. 4.84	m ² m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
37 d.4	KSNR 7 0703-04 ana- logia	Daszek z tworzyw sztucznych - powierzchni 3m ² , nad drzwiami wejściowymi 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.4	KNR-W 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków przy oknach po ich wymianie 78	m ² m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
39 d.4	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - po wymianie okien 156	m ² m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
40 d.4	KNR 4-01 0321-02 ana- logia	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szer . 25 cm 53	mb mb	53.000	
				RAZEM	53.000