

Wykonanie parkingu w miejscowości Mazowszany IBS^ZKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie parkingu w miejscowości Mazowszany					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 620	m*	620.000	
				RAZEM	620.000
2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m2	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 12.6	m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność =10 620	m*	620.000	
				RAZEM	620.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 620	m*	620.000	
				RAZEM	620.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 91	m	91.000	
				RAZEM	91.000
8	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 600	m*	600.000	
				RAZEM	600.000
10	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm z betonu B-10 600	m*	600.000	
				RAZEM	600.000
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowej 600	m2	600.000	
				RAZEM	600.000
12	Analiza Własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpi.	1.000	
				RAZEM	1.000