

KOSZTORYS OFERTOWY
Dr.gminna Kowala - Maliszów kml+860 do km3+194,85

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------|-----------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| Przebudowa dr.gminnej | | | | | | |
| 1 | | 1 Roboty przygotowawcze - 4510000-8 | | | | |
| 1 d.l | ST.3 | 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza | km | 1.334 | | |
| 2 d.l | ST. | 1 Wycinka drzew z pasa drogowego Śr. 0.5-0.7 | szt | 2 | | |
| 3 d.l | ST. | 1 Karczowanie krzewów i odrostów z pasa drogowego | ha | 0,2 | | |
| Razem dział: | | | | | | |
| 2 | | Roboty rozbiórkowe -4511000-1 | | | | |
| 1 d.2 | ST.4 | Mechaniczne rozbieranie podbudowy betonowej o grub.12cm wraz z wywozem gruzu na odległość do 1 km | m ² | 20 | | |
| 2 d.2 | ST.4 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 4 cm wraz z wywozem na odleg. do IOkm | m ² | 40 | | |
| Razem dział: | | | | | | |
| 3 | | Roboty ziemne - 45111000-8 | | | | |
| 1 d.3 | ST.5 -ST.6 | Wykopy wykonywane w gruncie kat. III - usunięcie gruntów niebudowlanych i humusu | m ³ | 1266,48 | | |
| 3 d.3 | ST.6 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.I-II | m ³ | 495,96 | | |
| Razem dział: | | | | | | |
| 4 | | Roboty nawierzchniowe - 45233100-0 | | | | |
| 1 d.4 | St.7 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 5753.2 | | |
| 3 d.4 | ST.9.1 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m ² | 5753.2 | | |
| 4 d.4 | ST. 9.1 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 15 cm grubości po zagęszczeniu -włączenia dróg , wjazdy/ | m ² | 320 | | |
| 5 d.4 | ST.9.2 | Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni - (ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 0.3 -0.5 kg/m2) | m ² | 5753.2 | | |
| 6 d.4 | ST.9.3 | Nawierzchnia z betonem asfaltowym 0/20- warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 6 cm | m ² | 5486.4 | | |
| 7 d.4 | ST.9.3 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/20 - warstwa ścierna 5cm grubość po zagęszczeniu -włączenia dróg | m ² | 200 | | |
| 7 d.4 | ST.9.3 | Nawierzchnia z destruktu - warstwa IOcm grubość po zagęszczeniu -wjazdy gospodarcze | m ² | 600 | | |
| 8 d.4 | ST.9.3 | Mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni - (ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 0,1- 0,3 kg/m2) | m ² | 2790,00 | | |
| 9 d.4 | ST.9.5 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,5 z polimeroaswaltem - warstwa ścierna - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m ² | 2812,50 | | |
| 10 d.4 | ST | Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0 - 16) gr.IOcm | m ² | 1995,00 | | |
| 11 d.4 | ST.9.4 | Wzmocnienie połączeń nawierzchni geosyntetykiem | m ² | 20 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----|-----|------------|--|
| Razem dział: | | | | | | |
| 5 | Odwodnienie -45233220-7 | | | | | |
| 4 d.6 | ST. 11 | Przepusty na zjazdach Fi 300 PEHD na podbudowie kruszywa łamanego gr.15cm | m | 80 | | |
| 5 d.6 | ST.II | Przepusty na zjazdach Fi 500 PEHD na podbudowie kruszywa łamanego gr.20cm | m | 120 | | |
| 6 d.6 | ST | Ścianki czołowe betonowe Fi 300 /typ kołnierzowy/ | szt | 14 | | |
| 7 d.6 | ST | Ścianki czołowe betonowe Fi 500 /typ kołnierzowy / | m | 14 | | |
| Razem dział: | | | | | | |
| 6 | Organizacja ruchu - 45233150-5 | | | | | |
| 1 d.7 | ST. 13 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr 60mm | szt | 4 | 111.7 2 | |
| 2 d.7 | ST. 13 | Przymocowanie tablic drogowych zakazu , nakazu , ostrzegawczych , informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² | szt | 4 | 257.9 0 | |
| Razem dział: | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztów robót /Netto/ | | | | | | |
| WAT 22% | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ogółem wartość kosztów robót /Brutto/ | |
|---------------------------------------|--|