

KOSZTORYS OFERTOWY- Branża drogowa**Przebudowa drogi gminnej**

przez m. Romanów km 0+ 003.00 0+908.00

L.p S.T	Obliczenie ilości jednostka miary	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
Roboty przygotowawcze -4510000-8					
I. S.T-3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	0,908	km		
2. S.T-1	Wycinka drzew z pasa drogowego Śr. 0.5-0.7	5,0	szt		
3. S.T-1	Karczowanie krzewów i odrostów z pasa drogowego Wraz z układem korzennym.	0,13	ha		
Roboty ziemne -45111000-8					
1. S.T-5,6	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55kW (75kW) w gruncie kat. III - usunięcie gruntów niebudowlanych i humusu / w.g tabeli robót ziemnych/	655,50	m ³		
2. S.T-6	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.I-II / w.g tabeli robót ziemnych/	398,96	m ³		
3. S.T-6	Humusowanie wraz z obsianiem traw gr. Sr. 5cm	2700,0	m ²		
Roboty rozbiórkowe -45110000-1					
1. S.T-4	Mechaniczne rozbieranie podbudowy betonowej o grub.12cm	20	m ²		
Roboty Nawierzchniowe-45233100-0					
I. S.T-7	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.MV	5409,0	m ²		
2. S.T9,1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 5*905+30=	4555,0	m ²		
3. S.T-9,1	Podbudowa z kruszywa łamanego(0-31,5) -warstwa dolna 16 cm grubości po zagęszczeniu -włączenia dróg,wjazdy	865,0	m ²		
4. S.T-9,2	Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni - (ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 0.3 -0.5 kg/m2)	4555,0	m ²		
5. S.T9,3	Nawierzchnia z betonem asfaltowym 0/20-warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 4	4065,0	m ²		
6. S.T9,3	Nawierzchnia z betonem asfaltowym 0/20-warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 6 cm-włączenie z drogą wojewódzką NR 733	170,8	m ²		
7. S.T-9,3	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,5 -warstwa ścieralna 5cm grubość po zagęszczeniu -włączenie z drogą wojewódzką NR733	170,0	m ²		
8. S.T-9,3	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,5 -warstwa ścieralna 4cm grubość po zagęszczeniu	3977,0	m ²		
9. S.T-9,3	Mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni - (ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 0,1- 0,3 kg/m2)	4235,8	m ²		

10. S.T9.1	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-16) gr.IOcm	1200,0	m ²		
Odwodnienie -45233220-7					
1. S.T-II	Przepusty na zjazdach Fi 400 PEHD na podbudowie z kruszywa łamanego gr.I5cm -włączenia dróg	240,0	mb		
2. S.T-II	Przepusty na zjazdach Fi 500 PEHD na podbudowie kruszywa łamanego gr.I5cm -włączenia dróg	13,0	mb		
3. S.T-II	Ścianki czołowe betonowe Fi 400 /typ kołnierzowy/	80,0	szt		
4. S.TII	Ścianki czołowe betonowe Fi 500 /typ kołnierzowy/	2,0	szt		
Organizacja ruchu - 45233150-5					
1. S.T-13	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr 60mm	6	szt		
2. S.T-13	Przymocowanie tablic drogowych zakazu , nakazu , ostrzegawczych , informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	6	szt		
				Razem netto	
				Podatek VAT 22%	
				Ogółem	