

| Lp  | Opis   | Jedn | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|------|---------|------------|---------|
| <b>REMONT NAWIERZCHNI DOJAZDU DO POSESJI W MIEJSCOWOŚCI TRABLICE GMINA KOWALA</b> |  |      |         |            |         |
| <b>1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |  |      |         |            |         |
| 1   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | km   | 0,53    |            |         |
| d.1   |  |      |         |            |         |
| 2   | Osłonięcie rurami dwudzielnymi na odcinkach poszerzenia nawierzchni dojazdu do posesji kabli n/n przechodzących w poprzek                  | m    | 12      |            |         |
| d.1   |  |      |         |            |         |
| Razem dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  |  |      |         |            |         |
| <b>2 II. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>  |  |      |         |            |         |
| 3   | Frezowanie istniejącej nawierzchni w celu wykonania włączenia projektowanej nawierzchni do istniejącej - włączenie wykonać unikając skoków | m2   | 20      |            |         |
| d.2   |  |      |         |            |         |
| 4   | Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego z uzupełnieniem ubytków oraz stabilizowanego mechanicznie                             | m2   | 2010,85 |            |         |
| d.2   |  |      |         |            |         |
| 5   | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową   | m2   | 2010,85 |            |         |
| d.2   |  |      |         |            |         |
| 6   | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1 gr. 5 cm z transportem masy samochodami samowładawczymi                      | m2   | 1958,9  |            |         |
| d.2   |  |      |         |            |         |
| 7   | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową   | m2   | 1978,9  |            |         |
| d.2   |  |      |         |            |         |
| 8   | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1 grub. 4 cm, transport samochodami samowładawczymi               | m2   | 1926,94 |            |         |
| d.2   |  |      |         |            |         |
| Razem dział II. NAWIERZCHNIA JEZDNI   |  |      |         |            |         |
| <b>3 III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |  |      |         |            |         |
| 9   | Wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego 0/10 w celu likwidacji różnic poziomów  | m2   | 78      |            |         |
| d.3   |  |      |         |            |         |
| 10  | Umocnienie płytami ekologicznymi (tzw. meba) skarp rowu przydrożnego drogi powiatowej, przy istniejącym przepuście pod dojazdem do posesji | m2   | 20      |            |         |
| d.3   |  |      |         |            |         |
| 11  | Ręczne plantowanie powierzchni terenu  | m2   | 447     |            |         |
| d.3   |  |      |         |            |         |
| Razem dział III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   |  |      |         |            |         |
| <b>4 IV. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOW.</b>                              |  |      |         |            |         |
| 12  | Wykonanie progów zwalniających   | szt. | 5       |            |         |
| d.4   |  |      |         |            |         |
| 13  | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 w km 0+322,80 do 0+332,80  | m    | 10      |            |         |
| d.4   |  |      |         |            |         |
| 14  | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych (SP-09), słupki zabetonowane - w km 0+322,80 do 0+332,80              | m    | 10      |            |         |
| d.4   |  |      |         |            |         |
| 15  | Ustawienie znaków drogowych pionowych - komplet oznakowania wg dokumentacji  | kpl  | 1       |            |         |
| d.4   |  |      |         |            |         |
| 16  | Wykonanie znaków drogowych poziomych - komplet oznakowania wg dokumentacji   | kpl  | 1       |            |         |
| d.4   |  |      |         |            |         |
| Razem dział IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  |  |      |         |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>                                 |  |      |         |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>  |  |      |         |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót</b>   |  |      |         |            |         |

