

lp	Opis	Jedn	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID 194 W MIEJSCOWOŚCI TRABLICE GMINA KOWALA					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - d.1 trasa drogi w terenie równinnym	km	1,65		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1					
2 II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45231300-8					
2	Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 30cm z zabezpieczeniami czołowymi pod zjazdami przez rów (ławy fund., rury polietylenowe HDPE karbowane, ścianki czołowe betonowe B-20)	szt	73		
3	Wykonanie krutek ściekowych wraz z przykanalikami odprowadzającymi wodę deszczową do rowu (wg rys. nr 5)	szt	48		
4	Wykonanie przepustów rurowych o średnicy min. 60cm z zabezpieczeniami czołowymi w poprzek jezdni (ławy fundamentowe, rury żelbetowe, płyta żelbetowa, ścianki czołowe betonowe B-20)	szt	5		
Razem dział II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45231300-8					
3 III. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0					
5	Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem gruntu i wybudowaniem w nasyp. grunt kat.III/ wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy, wyprofilowane istniejącego rowu oraz wykonanie nowego/	m3	459		
6	Roboty ziemne poprzeczne z wywiezieniem ziemi na odl. 30 km. grunt kat.III/ wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy, wyprofilowane istniejącego rowu oraz wykonanie nowego/	m3	176		
Razem dział III. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0					
4 IV. ROBOTY DODATKOWE kod CPV 45100000-8					
7	Zabezpieczenie kabli przechodzących w poprzek drogi rurami ochronnymi na odcinku prowadzonych wykopów.	kpl	1		
8	Zamontowanie na istniejącym gazociągu ś/c średnicy 150 Stal sączki węchowe liniowe w miejscach włączeń do gazociągu przyłączy gazowych.	kpl	1		
Razem dział IV. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0					
5 V. CHODNIKI I ZJAZDY kod CPV 45233100-0 i 45233253-7					
9	Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15cm lub kostki bet. mechanicznie /na zjazdach/	m2	150		
10	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 /w ilości 0,15m3 betonu/ na podsypce cementowo piaskowej /przu jezdni/	m	1652		
11	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 /na zjazdach/	m	235		
12	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1420		

13	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie jak. III.	m2	2065		
14	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm pod chodnik	m2	1771		
15	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 15cm pod zjazdy	m2	294		
16	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5cm pod chodnik	m2	1771		
17	Podbudowy betonowe z betonu B-10 gr. 15cm pielęgnowane piaskiem i wodą na zjazdach	m2	294		
18	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1771		
19	Nawierzchnia zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	294		
Razem dział V CHODNIKI I ZJAZDY kod CPV 45233100-0 i 45233253-7					
6 VI. ZJAZDY O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DOCHODZĄCE DROGI					
20	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm	m2	150		
21	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 20cm /10+10/	m2	150		
22	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	150		
23	Podbudowa z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-3 gr. 7cm z transportem masy samochodami samowyładowawczymi z odl. 30km	m2	150		
24	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 grub. 5cm, transport samochodami samowyładowawczymi na odl. do 30km	m2	150		
Razem dział V. ZJAZDY O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DOCHODZĄCE DROGI					
7 VII. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0					
25	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiurki na odl. do 10km	m2	300		
26	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	8260		
27	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3, transport masy samochodami samowyładowawczymi z odl. 30km	m2	8260		
28	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	8260		
29	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 grub. 5cm, transport samochodami samowyładowawczymi na odl. do 30km	m2	8260		
Razem dział VII. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0					
8 VIII. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6					

+ 3% for. jedni (8260) do remaku (aktualnie kosztuje KR3 całkowite w miejscu przedmiot

mgr inż. Władysław Król
MAZ/BD/3873/02
upr. konstrukcyjno-inżynierskie
w zakresie budowy dróg i mostów
nr ewid. GP-III-7342/142/94

mgr inż. Władysław Król
MAZ/BD/3873/02
upr. konstrukcyjno-inżynierskie
w zakresie budowy dróg i mostów
nr ewid. GP-III-7342/142/94

30 d.8	Wykonanie nawierzchni pobocza wraz ze zjazdami przez rów z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	1495		
31 d.8	Ułożenie przykanaliku okrągłego (cieku) w km od 0+390,75 do 0+487,50	m	97		
32 d.8	Ręczne plantowanie powierzchni terenu	m2	1652		
Razem dział VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233142-6					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Wartość kosztorysowa robót					