

**Dotyczy przetargu: Budowa boiska sportowego przy PSP w Bardzicach.**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1. W związku z rozbieżnościami między rys. AR-05 oraz rys. Nr 8 proszę o odpowiedź jaką podbudowę należy przyjąć do wyceny, betonową czy z kruszyw łamanych.

Pytanie 2. Zamawiający w rozdziale V pkt. 1 ppkt 2) informuje, iż o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej 3 roboty budowlane o takim samym charakterze. Co Zamawiający rozumie poprzez „taki sam charakter”? Chodzi o porównywalną powierzchnię boiska, czy może ogólnie o wykonanie boiska sportowego o nawierzchni z poliuretanowej?

Pytanie 3. W przedmiarze, w punkcie 2 Zamawiający określił, iż wymagana przez niego nawierzchnia to nawierzchnia typu EPDM, gr. 13 mm. Czy Zamawiający rozumie przez to: nawierzchnię z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic)? Prosimy o sprecyzowanie wymagań.

Pytanie 4. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie drenażu pod boisko wielofunkcyjne? W SIWZ, w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje drenaż, natomiast w przedmiarze brak jest informacji na ten temat.

Pytanie 5. Jakie są wymagania Zamawiającego co do kruszyw na podbudowę - w przedmiarze, w poz. 7 podana jest tylko grubość warstwy po zagęszczeniu - 20 cm.

Pytanie 6. Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie wykonawcom dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji ww. zadania, tj. specyfikacji technicznej, rysunków technicznych (rzutów, przekrojów), map zagospodarowania terenu lub projektu.

Pytanie 7. Czy w celu potwierdzenia, że oferowane nawierzchnie syntetyczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Projekcie Technicznym, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w Punkcie 5 Projektu technicznego, tj:

- zgodność oferowanej nawierzchni z normą PN-EN 14877 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. LABOSPORT,
- atest higieniczny PZH lub równoważny dokument,
- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta,

-autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych?

Pytanie 8. Prosimy o sprecyzowanie o doręczenie jakich wymienionych w punkcie VI, ppkt c) „Koncesji, zezwoleń lub licencji” chodzi Zamawiającemu?

## **Odpowiedzi**

### **Ad.1.**

Podbudowa z kruszyw łamanych

### **Ad.2.**

Wykonanie boiska sportowego o nawierzchni z poliuretanowej.

### **Ad.3.**

Nawierzchnia typu EPDM – warstwa z barwnego granulatu wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym gr. 13 mm

### **Ad.4.**

Przedmiar drenażu został umieszczony na stronie Zamawiającego i jego wykonanie jest częścią całego zamówienia.

### **Ad.5.**

Kruszywo na podbudowę musi być następujące:

- warstwa dolna kruszywo płukane łamane frakcji 31,5-63 mm
- warstwa górna kruszywo płukane łamane 1-31,5 mm

### **Ad.6.**

Projekt został umieszczony na stronie Zamawiającego.

### **Ad.7.**

Zamawiający wymaga złożenia z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 5 Projektu Technicznego.

### **Ad.8.**

Wpis do ewidencji działalności itp.