

Kowala dn. 21.06.2011r.

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Adaptację istniejącego budynku remizy OSP na świetlicę wiejską wraz ze zmianą dachu**


**Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:**

W związku z rozbieżnościami podanego zakresu robót określonego w przedmiarze robót a Specyfikacją i Dokumentacją Techniczną, zgłaszamy nasze wątpliwości i zapytania, jn:

1. Jaki styropian i jakiej grubości należy zastosować na izolację podłóg?  
Pozycja 49 przedmiaru robót nie określa parametrów j.w.  
Specyfikacja /str 56 / określa, że należy zastosować styropian ekstrudowany gr. 8 cm, a dokumentacja / str 48 / ,że należy zastosować styropian PS-EFS20 gr. 10 cm.
2. Czy dodatkowo należy wycenić montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych ?  
Brak odniesienia w przedmiarze robót.  
Pozycja 84 przedmiaru robót - dotyczy ościeżnic drzwiowych, a pozycja 85 tylko dopasowanie skrzydeł drzwiowych,  
Dokumentacja /str. 55 / - określa kompletne drzwi.
3. Jaki kocioł elektryczny KOSPEL -EPCO należy przewidzieć do realizacji?  
Pozycja 134 przedmiaru robót określa: " Kocioł grzewczy elektryczny wiszący jednofunkcyjny o mocy 12 kW - KOSPEL-EPCO" , natomiast dokumentacja /str.83 / taki kocioł lecz z automatyka pogodową.

**Odpowiedzi:**

- Ad.1.  
Należy zastosować styropian PS-EFS20 gr. 10 cm.
- Ad.2.  
Należy wycenić skrzydła drzwiowe.
- Ad.3.  
Należy wycenić kocioł z automatyka pogodową.

  
**Z up. WÓJTA**  
**Piotr Markiewicz**  
**KIEROWNIK**  
Referatu Budownictwa i Inwestycji