

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Łazienka męska			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
d.1.	0348-03	1 KNR 4-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
1		1.09*2+0.8*2	m ²	3.7	
				RAZEM	3.780
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ²		
d.1.	0348-03	1	m ²	2.2	
1		1.9*0.3*4	m ²		
				RAZEM	2.280
3	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl		
d.1.	02 0234-08	1	kpl	2.00	
1		2 000	kpl		
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt		
d.1.	02 0232-04	1	szt	2.00	
1		2 000	szt		
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl		
d.1.	02 0234-06	1	kpl	2.00	
1		2.000	kpl		
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1.	02 0229-04	1	m	3.00	
1		3.000	m		
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt		
d.1.	01 0353-07	1	szt	4.00	
1		4 000	szt		
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4-	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt		
d.1.	02 0142-02	1	szt	2.00	
1		2 000	szt		
				RAZEM	2.000
1.2	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
9	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - szerokości w świetle 100 cm	szt		
d.1.	02 1025-01	2	szt	2.00	
2		2.000	szt		
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone - łazienkowe z szybą matową dla ościeży o szer. w świetle 100 cm	m ²		
d.1.	02 1022-03	2	m ²	5.04	
2		1.2*2.1*2	m ²		
				RAZEM	5.040
11	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla nadproży	gniazd		
d.1.	0346-06	2	gniazd	4.000	
2		4 000	gniazd		
				RAZEM	4.000
12	KNR 9-17	Nadproża prefabrykowane systemu H+H	m		
d.1.	0109-01	2	m	3.200	
2		1.6*2	m		
				RAZEM	3.200
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-01	2	m ²	4.280	
2		0.4*2.2*2+1.4*4*0.45	m ²		
				RAZEM	4.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4- d.1. 01 0810-03 2	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 15x15 cm w jednym rzędzie 0.3*2+0.4*6	m	3.0	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4- d.1. 01 0820-01 2	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 0.3*2.2*6+1.4*6*0.3	m ²	6.4	
				RAZEM	6.480
16	KNR-W 4- d.1. 01 0809-12 2	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju 0.35*1.9+0.8*2	m ²	2.2	
				RAZEM	2.265
17	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z VII) Gruntowanie podłozy - powierzchnie poziome 3.09*1.9+3.8*1.76	m ²	12.5	
				RAZEM	12.559
18	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z VII) Gruntowanie podłozy - powierzchnie pionowe (1.76*2+1.9*2+1.88*2+2.72*2+0.5*2+0.79*2)*1	m ²	19.1	
				RAZEM	19.100
19	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.76*2+1.9*2+1.88*2+2.72*2+0.5*2+0.79*2)*1+(3.09*1.9+3.8*1.76)	m ²	31.6	
				RAZEM	31.659
20	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.09*1.9+3.8*1.76)	m ²	12.5	
				RAZEM	12.559
21	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.76*2+1.9*2+1.88*2+2.72*2+0.5*2+0.79*2)*1	m ²	19.1	
				RAZEM	19.100
22	KNR-W 2- d.1. 15 0130-03 2	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 2.000	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.000	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.000	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.000	podej	1.00	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2- d.1. 15 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.000	podej	1.00	
				RAZEM	1.000
27	NNNR 2 d.1. 1301-02 2	Pochwyty stalowe składane na wspornikach - uchwyt dla osób niepełnosprawnych przy umywalce 2.000	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2 d.1. 1301-02 2	Pochwyty stalowe składane na wspornikach - uchwyt dla osób niepełnosprawnych przy muszli ustępowej	szt		
		2 000	szt	2 000	
				RAZEM	2 000
29	KNR 0-31 d.1. 0105-01 2	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl		
		1 000	kpl	1 000	
				RAZEM	1 000
1.3	45111300-1	Łazienka damska			
1.3.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
30	KNR 4-01 d.1. 0348-03 3.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1 09*2+0 8*2	m ²	3 780	
				RAZEM	3 780
31	KNR 4-01 d.1. 0348-03 3.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ²		
		1 9*0 3*4	m ²	2 280	
				RAZEM	2 280
32	KNR-W 4- d.1. 02 0234-08 3.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl		
		2 000	kpl	2 000	
				RAZEM	2 000
33	KNR-W 4- d.1. 02 0232-04 3.1	Demontaż podejścia odpływowego z rur zeliwnych o śr. 100 mm	szt		
		2 000	szt	2 000	
				RAZEM	2 000
34	KNR-W 4- d.1. 02 0234-06 3.1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl		
		2 000	kpl	2 000	
				RAZEM	2 000
35	KNR-W 4- d.1. 02 0229-04 3.1	Demontaż rurociągu zeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		3 000	m	3 000	
				RAZEM	3 000
36	KNR-W 4- d.1. 01 0353-07 3.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt		
		4 000	szt	4 000	
				RAZEM	4 000
37	KNR-W 4- d.1. 02 0142-02 3.1	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt		
		2 000	szt	2 000	
				RAZEM	2 000
1.3.	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
38	KNR-W 2- d.1. 02 1025-01 3.2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - szerokości w świetle 100 cm	szt		
		2 000	szt	2 000	
				RAZEM	2 000
39	KNR-W 2- d.1. 02 1022-03 3.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1 6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0 25 m ² fabrycznie wykończone - łazienkowe z szybą malową dla ościeży o szer. w świetle 100 cm	m ²		
		1 2*2 1*2	m ²	5 040	
				RAZEM	5 040
40	KNR 4-01 d.1. 0346-06 3.2	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla nadproży	gniazd		
		4 000	gniazd	4 000	
				RAZEM	4 000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 9-17 d.1. 0109-01 3.2	Nadproża prefabrykowane systemu H+H 1.6*2	m		
			m	3.21	
				RAZEM	3.200
42	KNR 4-01 d.1. 0710-01 3.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.35*2.2*2+1.4*4*0.45	m ²		
			m ²	4.01	
				RAZEM	4.060
43	KNR-W 4- d.1. 01 0810-03 3.2	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 15x15 cm w jednym rzędzie 0.1*2+0.4*6	m		
			m	2.61	
				RAZEM	2.600
44	KNR-W 4- d.1. 01 0820-01 3.2	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 0.25*2.2*5+1.4*6*0.3	m ²		
			m ²	5.21	
				RAZEM	5.270
45	KNR-W 4- d.1. 01 0809-12 3.2	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju 0.3*2+0.7*2	m ²		
			m ²	2.01	
				RAZEM	2.000
46	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.2	(z VII) Gruntowanie podłóży - powierzchni poziome 1.79*1.73+1.9*2.31	m ²		
			m ²	7.48	
				RAZEM	7.486
47	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2	(z VIII) Gruntowanie podłóży - powierzchni pionowe 1.73*2+1.79*2+2.31*1.9	m ²		
			m ²	11.42	
				RAZEM	11.429
48	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.73*2+1.79*2+2.31*1.9)+(1.79*1.73+1.9*2.31)	m ²		
			m ²	18.91	
				RAZEM	18.915
49	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.79*1.73+1.9*2.31	m ²		
			m ²	7.48	
				RAZEM	7.486
50	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.73*2+1.79*2+2.31*1.9	m ²		
			m ²	11.42	
				RAZEM	11.429
51	KNR-W 2- d.1. 15 0130-03 3.2	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 2.000	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 3.2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.000	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 3.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.000	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 3.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wiskowych 1.000	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2- d.1. 15 0211-03 3.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej		
	1.000		podej	1.0	
				RAZEM	1.000
56	KNNR 2 d.1. 1301-02 3.2	Pochwyty stalowe składane na wspornikach - uchwyt dla osób niepełnosprawnych przy umywalce	szt		
	2.000		szt	2.0	
				RAZEM	2.000
57	KNNR 2 d.1. 1301-02 3.2	Pochwyty stalowe składane na wspornikach - uchwyt dla osób niepełnosprawnych przy muszli ustępowej	szt		
	2.000		szt	2.0	
				RAZEM	2.000