

GMINA KOWAŁA  
26 – 624 Kowala, Kowala 105A

## PRZEDMIAR

*STAŁA ORGANIZACJA RUCHU WPROWADZAJĄCA PROGI ZWALNIAJĄCE  
NA DRODZE GMINNEJ NR 350610W.2 W M. ZENONÓW - ETAP I*

*OPRACOWANIE:  
Biuro Inżynierskie SMBI*

*Konrad Gutowski*

Luty 2018

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | SST        | podstawa | Wyszczególnienie elementów<br>rozliczeniowych   | Jednostka i ilość |      |
|-----|------------|----------|---|-------------------|------|
|     |            | obmiaru  |   | nazwa             | suma |
| 1   | 2          | 3        | 4   | 5                 | 6    |
| —   | D.07.00.00 |          | <b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>  | —                 | —    |
| —   | D.07.01.01 |          | <u>Oznakowanie poziome</u>  | —                 | —    |
| 1   |            | PSOR     | oznakowanie poziome strukturalne,<br>chemoutwardzane<br>9*3*0,232                                 | m2                | 6,3  |
| 2   |            | PSOR     | punktowe elementu odblaskowe, bierne barwy<br>białej, typu stałego z tworzywa sztucznego<br>5*2*3 | szt.              | 30   |
| —   | D.07.02.01 |          | <u>Oznakowanie pionowe</u>  | —                 | —    |
| 3   |            | PSOR     | ustawienie tarczy nowego znaku drogowego A<br>z grupy średnich<br>6                               | szt.              | 6    |
| 4   |            | PSOR     | ustawienie tarczy nowego znaku drogowego B<br>z grupy średnich<br>4                               | szt.              | 4    |
| 5   |            | PSOR     | ustawienie tarczy nowego znaku drogowego D<br>z grupy średnich<br>1                               | szt.              | 1    |
| 6   |            | PSOR     | ustawienie tarczy nowej tabliczki drogowej T z<br>grupy średnich<br>4                             | szt.              | 4    |
| 7   |            | PSOR     | ustawienie słupków do znaków stałych<br>7   | szt.              | 7    |
| —   | D.07.06.02 |          | <u>Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych</u>   | —                 | —    |
| 8   |            | PSOR     | ustawienie słupków blokujących U-12c<br>2*3   | szt.              | 6    |
| —   | D.07.06.03 |          | <u>Urządzenia do ograniczania prędkości<br/>pojazdów</u>  | —                 | —    |
| 9   |            | PSOR     | wykonanie progów zwalniających typu U-16a z<br>betonu asfaltowego<br>3                            | szt.              | 3    |