

Przedmiar robót Nr 1- Remont drogi gminnej Nr 350634W od km 0+005,00 do km 0+335,00 Dz. Nr ewid.2532 w Kowali

(dojazd do przedszkola wraz z remontem chodnika) na terenie Gminy Kowala.

Kod wg cpv : 45233220-7

LP	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	J.m.	Ilość	Uwagi
a	b	c	d	e	f	g
<b>ROBOTY WYKONCZAJĄCE</b>						
1	45100000-8	D-01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,33	
2		D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe z transportem poza teren budowy	m <sup>2</sup>	240,00	Materiał z rozbiórki przekazać Gminie Kowala
3	45111100-9	D-01.02.04	Przezwinięcie korekcyjne nawierzchni (śr. 0-4cm)	m <sup>2</sup>	258,00	
4		D-01.02.04	Rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym (materiał Gminy Kowala)	m <sup>2</sup>	50,00	
<b>ROBOTY CIEMNE</b>						
5		D-02.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III	m <sup>3</sup>	35,00	studnie, wpusty i chodnik
6		D-02.03.00	Wykonanie nasypów w gruntach kat. III	m <sup>3</sup>	12,00	studnie, wpusty i chodnik
7	45231000-5	D-03.01.01	Wykonanie studni chłonnej o średnicy d=1200	kpl.	2,00	zgodnie z K.P.E.D.
8	45231000-5	D-03.01.01	Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z osadnikiem d=500 przy krawędzi jezdni (wypięcie do studni chłonnej przykanalikiem fi 200)	kpl.	2,00	zgodnie z K.P.E.D.
9		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	255,00	
10		D-04.03.00	Czyszczenie i skroplenie	m <sup>2</sup>	1 894,00	
11	45233000-9	D-04.03.01	Czyszczenie i skroplenie emulacją asfaltową warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	75,00	poszerzenie + wjazd do przedszkola
12		D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie / poszerzenie koło przedszkola	m <sup>2</sup>	285,00	
13		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grub. 16cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1 894,00	
14		D-04.05.01	Ulepszone podłoże i warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem / jazd do przedszkola	m <sup>2</sup>	285,00	
15		D-04.05.01	Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o R <sub>tm</sub> =1,5 Mpa, gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m <sup>2</sup>	285,00	
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
16		D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm, grubości 4cm, kat. ruchu KR1-2	m <sup>2</sup>	1 894,00	
17		D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 6cm na podstypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 4cm po zagęszczeniu / chodnik kolor czerwony, wjazd 40m <sup>2</sup> kolor szary	m <sup>2</sup>	255,00	
<b>ROBOTY WYKONCZAJĄCE</b>						
18		D-06.01.01	Umożliwienie stępów, rowów i ścieków	m <sup>2</sup>	390,00	
19		D-06.03.01	Wykonanie humusowania terenów płaskich przy przedszkolu gr.10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m <sup>2</sup>	80,00	
20		D-06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem	m <sup>2</sup>	15,00	parking przy przedszkolu
21		D-06.03.01	Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem łamanym o gr. 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2,00	
<b>OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZOJ</b>						
22	45233221-4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome elementów / parking	m <sup>2</sup>	15,00	
23	45233290-8	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblatkowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych	szt.	2,00	
<b>ELEMENTY PŁYTY PARKINGI I CHODNIK PRZY PRZEDSZKOLU</b>						
24	45200000-9	D-08.01.01	Ustawienie krawężników 15x30cm na lawie betonowej C12/15 z oporem / przy chodniku i zjazdach z kostki	m	120,00	
25		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na lawie betonowej C12/15 z oporem / przy chodniku	m	135,00	
<b>Opracował : Jan Baćmaga</b>						

OPRACOWAŁ:  
INSPEKTOR NADZORU  
Robót Drogowych  
mgr inż. Jan Baćmaga  
Nr. Upr. Wa-155701