

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE - "KLUB SENIORA" W RAMACH PROGRAMU "SENIOR+"
INWESTOR : URZĄD GMINY KOWAŁA
ADRES INWESTORA : KOWAŁA 105 A
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

"AGRIG"
mgr inż. Wanda Grigorian
Data opracowania :
KOSZYSTANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
26-600 Halim, ul. Okulickiego 4 m. 3
NIP 796-106-59-32

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty zewnętrzne	1	6
2	Remont świetlicy	7	11
3	Remont sali spotkań , szatni , kuchni, wiatrolapu	12	18
4	Przebudowa sanitariatów	19	25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zewnętrzne			
1	d.1	Remont dachu	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
2	d.1	Montaż wywietrzaków zintegrowanych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
3	d.1	Ocieplenie ścian zewnętrznej wraz z obróbkami	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
4	d.1	Ocieplenie i zaizolowanie ścian fundamentowych	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
5	d.1	Montaż okien pcv 150x150 cm z podokiennikiem , wraz z wykonaniem otworu i nadproża	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	d.1	Montaż drzwi wejściowych 100x210 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.2	Remont świetlicy			
7	d.2	Montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych 180x205 cm, z wykonaniem otworu i nadproża	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.2	Suche tynki - okładziny z płyt gipsowo-kartonowych z malowaniem	m ²		
		95	m ²	95,000	
				RAZEM	95,000
9	d.2	Remont posadzki - panele podłogowe wraz z izolacjami	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
10	d.2	Remont instalacji elektrycznej - dostosowanie do montażu grzejników elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.2	Montaż grzejników elektrycznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	d.3	Remont sali spotkań , szatni , kuchni, wiatrołapu			
12	d.3	Montaż drzwi wewnętrznych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
13	d.3	Ścianka działowa wydzielająca szatnie	m ²		
		5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
14	d.3	Suche tynki - okładziny z płyt gipsowo-kartonowych z malowaniem (kuchnia, wiatrołap)	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
15	d.3	Remont ścian - glazura (kuchnia)	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
16	d.3	Remont posadzki - wymiana paneli	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
17	d.3	Montaż grzejników elektrycznych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
18	d.3	Malowanie ścian i sufitów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Przebudowa sanitariatów			
19		Przebudowa instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej - montaż sedesów	szt		
d.4		wraz z podejściami	szt	2,000	
		2		RAZEM	2,000
20		Przebudowa instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej - montaż umywalki	szt		
d.4		wraz z podejściem i baterią	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
21		Remont posadzki - płytki gres wraz z izolacjami remontem wylewki po robo-	m ²		
d.4		tach instalacyjnych	m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000
22		Remont ścian - glazura	m ²		
d.4		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
23		Ścianki wydzielające kabiny z laminatu	m ²		
d.4		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
24		Malowanie ścian i sufitów	kpl		
d.4		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25		Montaż grzejników elektrycznych	szt		
d.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000