

Przedmiar robót budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 733 km. 22+230- 23+076
Gmina Kowala

Lp	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jednostki obmiar.	Ilość jednostek obmiar.	Cena jednostkowa zł.	Koszt pozycji 4x5 zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Roboty przygotowawcze 4510000-8						
1.	KNR 2-01 0119- 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,846		
II. Roboty ziemne 45112000-0						
2.	D.03. 03.01	Wykop – transport na odległość do 2 km	m ³	376,5		
3	D.03. 03.01	Nasyp – transport do 5 km	m ³	150,6		
4	D.03. 03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ²	1296		
III. Chodniki 45233161-5						
5.	D.04. 02.01	Warstwa odsączająca – grub. Warstwy po zag. 15 cm pod powierzchnię chodnika	m ²	1296		
4	D.04. 04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 – warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię chodników	m ²	1296		
5.	D.08. 02.02	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr.6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.	m ²	1296		
6.	D.08. 03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	753		
RAZEM						

Słownie złotych:netto