



Przedmiar Robót Nr 1/2018 - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Kowala

Investor - Gmina Kowala

Kod wg cpv : 45233220-7

| Lp | CPV | SST | Elementy rozliczeniowe robót | j.m. | ilość | Wyjaśnienia - uwagi |
|----|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | h |
| | | D-00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Remonty cząstkowe dróg gminnych . | | | |
| | | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni . | | | |
| 1 | | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni śr. gr. 4cm | m ² | 300,00 | frezowanie korekcyjne nawierzchni (materiał z frezowania UG Kowala) |
| | | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - Remonty cząstkowe . | | | |
| | | D-02.01.00 | Wykonanie wykopów w gruntach kat. III | | | |
| | | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów - oczyszczenie rowów z namotu śr. gr. 30cm | mb | 850,00 | oczyszczenie rowów z namotu śr. gr. 30cm (wywóz poza teren budowy) |
| 2 | 45111000-8 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład, plantowanie dna wykopów śr. gr. 35cm (rozbiórka starej nawierzchni asfaltowej). | m ³ | 59,00 | rozbiórka przełomu wraz z wywozem poz teren budowy |
| | | D-04.00.00 | PODBUDOWY / przełomy ciężkie , spękania odbite . | | | |
| | | D-04.01.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża | | | |
| 3 | | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV | m ² | 200,00 | |
| | | D-04.02.01 | Warstwa stabilizująca podłoża | | | |
| 4 | 45233000-9 | D-04.02.01 | Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa gr.min. 15 cm | m ² | 200,00 | wzmocnienie podłoża - G3 stabilizacja z dowozu Rm=2,5MPa |
| | | D-04.04.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | | | |
| 5 | | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , grub. 20cm po zagęszczeniu | m ² | 200,00 | kruszywo łamane (0-31,5) stabilizowane mechanicznie |
| | | D-05.00.00 , D-05.03.05A | NAWIERZCHNIE KR-2 / przełomy ciężkie , spękania wysadzinowe | | | |
| | | D-05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczne + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE | | | |
| 6 | | D-05.03.05A | Warstwa wiążąca AC 16W śr 75kg/m2 + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową / powierzchnia 3mX200m=600m2/ | Mg | 45,00 | warstwa wiążąca z BA |
| 7 | 45233000-9 | D-05.03.05A | Geosiatka , geosyntytek z włókien syntetycznych (przeplatana w węzłach) + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową . | m ² | 200,00 | siatka z włókien syntetycznych |
| 8 | | D-05.03.05C | Warstwa ścierna AC 11S, gr 4cm + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową (80+100+120+50+50+400+60+40+120+50+50 + 100)= 1320,00m2 | m ² | 1 220,00 | (miejscowości Ludwinów , Trabllice, Kotarwice, Mazowszany, Huta Mazowszańska , Romanów , Kotarwice , Kotarwice , Kowala Kolonia) |
| | | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE , Odwodnienie drogi - Remonty cząstkowe . | | | |
| | | D-06.03.01 | Pobocze utwardzone kruszywem | | | |
| 9 | | D-06.03.01 | Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem łamanym /0-31,5/ o gr.10 cm po zagęszczeniu (2x0,5m) | m ² | 220,00 | pobocze drogi szer. 0,75m z kruszywa (0-31,5) |
| 10 | 45233221-4 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowanarstwowe | m ² | 120,00 | zgodnie z wykazem oznakowania (UG Kowala) |
| | | | <i>Opracował : inż. Jan Baćmaga</i> | | | |

Inspeltor
Nedoni.