

Przedmiar Robót Nr 1/2019 - Remonty cząstkowe dróg gminnych w Gminie Kowala (miejscowości - Romanów , Trablice, Ludwinów , Parznice, Kotarwice , Kowala Kolonia,Rożki , Zabierzów, Mazowszany, Huta Mazowskańska Górna)

Kod wg cpv : 45233220-7

Investor -Gmina Kowala

Lp	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	ilość	Wyjaśnienia - uwagi
a	b	c	d	e	f	h
		D-00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Remonty cząstkowe dróg gminnych.			
		D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni.			
1	45100000-8	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni śr. gr. 4cm	m ²	200,00	frezowanie nawierzchni (styki technologiczne , materiał wbudować w pobocza dróg gminnych)
		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE- Remonty cząstkowe .			Przełomy ciężkie
		D-02.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III			
		D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznych w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład, plantowanie dna wykopów śr. gr. 35cm (rozbiórka starej nawierzchni asfaltowej).	m ³	35,00	rozbiórka przełomu wraz z wywozem materiału poza teren budowy
		D-04.00.00	PODBUDOWY / przełomy ciężkie , spękania odbite .			przełomy ciężkie , spękania odbite .
		D-04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
3		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV	m ²	120,00	wzmocnienie podłoża - G3
		D-04.02.01	Warstwa stabilizująca podłoża			stabilizacja z dowozu Rm=2,5MPa
4	45233000-9	D-04.02.01	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa gr.min. 15 cm	m ²	120,00	Podbudowa KtSM
		D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
5		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , grub. 16cm po zagęszczeniu	m ²	120,00	kruszywo łamane (0-31,5) stabilizowane mechanicznie
		D-05.00.00 , D-05.03.05A	NAWIERZCHNIE KR-Z / przełomy ciężkie , spękania wysadzinowe			przełomy , spękania wysadzinowe
		D-05.03.05	Nawierzchnie bitumiczne + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE			
6		D-05.03.05A	Warstwa wiążąca AC 16W śr 75kg/m2 + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową / powierzchnia 3mX200m=600m2/	Mg	40,00	warsta wiążąca z BA
7	45233000-9	D-05.03.05A	Geosiatka , geosyntetyk z włókien syntetycznych (przeplatana w węzłach) + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową .	m ²	200,00	siatka z włókien syntetycznych
8		D-05.03.05C	Warstwa ścierna AC 11S, gr 4cm + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową (400+100+400+100+120+400+50+50)= 1620,00m2	m ²	1 620,00	(miejscowości Ludwinów , Trablice, Kotarwice, Mazowszany, Huta Mazowskańska , Romanów , Kotarwice , Kowala Kolonia) roboty wykonać maszyną do układania masy
		D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE , Odwodnienie drogi - Remonty cząstkowe .			Odwodnienie pasa drogowego
		D-06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem			
9		D-02.01.01	Wykonanie wykopów - oczyszczenie rowów z namułu śr. gr. 30cm	mb	650,00	oczyszczenie rowów drogowych z namułu (wywóz urobku poza teren budowy)
10		D-06.03.01	Ścinka zawyżonych poboczy gruntowych .	m ²	220,00	ścinka zawyżonych poboczy gruntowych w celu poprawy odwodnienia
11	45233000-9	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia pobocza gruntowe o gr.10 cm	mb	440,00	pobocze drogi szer. 0,75 gruntowe
12	45233221-4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome dróg cienkobarstwowe	m ²	120,00	zgodnie z wykazem oznakowania (UG Kowala)
			OPRACOWAŁ : mgr inż. Jan Baćmaga			

Zain