

Przedmiar Robót - Remont drogi gminnej Nr 350604W w m. Dąbrówka Zabłotnia od km 0+005,00 do km 0+422,00

Investor -Gmina Kowala

Kod wg cpv : 45233220-7

Lp	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	ilość	Uwagi
a	b	c	d	e	f	h
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
		D-01.01.00	Odtworzenie trasy w terenie. Inwentaryzacja Robót.			
1	45100000-8	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym . Inwentaryzacja Powykonawcza Robót.	km	0,42	inwentaryzacja powykonawcza
		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu z transportem do 10km			
2		D-01.02.02	Zdjęcie i odwiezienie humusu na odkład gr 30cm, poza teren budowy (odmulienie rowu z namułu 440mb) .	mb	440,00	
		D-01.02.04	ROBOTY Rozbiórkowe			
		D-01.02.04	Frezowanie Nawierzchni Bitumicznej śr 4cm			
3	45111000-8	D-01.02.04	FREZOWANIE mechaniczne nawierzchni śr gr. 4cm (materiał Zamawiającego, Gmina Kowala) z transportem urobku na odkład do 10km	m ²	2 200,00	(materiał Zamawiającego, Gmina Kowala)
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE			
		D-05.03.05	Nawierzchnie bitumiczne			Remont nawierzchni
4		D-05.03.05A	Warstwa wiążąca AC 16W śr 75kg/m ² + Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową / powierzchnia 5,2mX170m=780m ² /	Mg	65,00	wyrównanie śr 75kg/m ² / powierzchnia 5,2mX170m=780m ² /
5	45111100-9	D-05.03.05A	Geosiatka , geosyntetyk z włókien syntetycznych (przeplatana w węzłach) wraz ze skropienie emulsją asfaltową , 2x210m po krawędziach .	m ²	200,00	siatka na spekania
6		D-05.03.05C	Warstwa ścierna AC 11S ,gr 5cm ,skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową + Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową .	m ²	2 200,00	/ 5mX440m=2200m ² /
		D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
		D-06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem			
7		D-06.03.01	Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem łamnym /0-31,5/ o gr.8 cm po zagęszczeniu (2x0,75m)	m ²	450,00	pobocza umocnione kruszywem łamnym (0-31,5)
8	45233290-8	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych / znaki ostrzegawcze/	szt.	1,00	
9		D-01.00.00	Oznakowanie cienkowarstwowe (włączenie do drogi powiatowej) .	m ²	30,00	(włączenie do drogi powiatowej)
			OPRACOWAŁ : Jan Baćmaga			

Handwritten signature