

**PRZEDMIAR ROBÓT – Remont drogi gminnej Nr 350624W w m. Kończyce Kolonia od km 0+007,00 do km 0+399,00**

Kod wg cpv : 45233220-7

Investor -Gmina Kowala

Lp	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	ilość	h
a	b	c	d	e	f	h
			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
		D-01.00.00	<b>Odtworzenie trasy w terenie. Inwentaryzacja Robót .</b>			
1	45100000-8	D-01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym .	km	0,40	Inwentaryzacja geodezyjna
		D-01.01.01	Inwentaryzacja Robót .			
2		D-01.02.02	<b>Zdjęcie warstwy humusu z transportem do 10km</b>	mb	420,00	odmulenie rowów , śr 30cm
		D-01.02.02	Zdjęcie i odwiezienie humusu na odkład gr 30cm (odmulenie rowu z namułu 420mb) + karczowanie odrostów.			
		<b>D-01.02.04</b>	<b>ROBOTY Rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni</b>			
		D-01.02.04	<b>Frezowanie Nawierzchni Bitumicznej śr 4cm</b>			
3	45111100-9	D-01.02.04	FREZOWANIE mechaniczne nawierzchni śr gr. 4cm ( materiał Zamawiającego) z transportem urobku na odkład do 7km	m <sup>2</sup>	2 000,00	frezowanie śr 4cm
		<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
		D-05.03.05	<b>Nawierzchnie bitumiczne</b>			
4		D-05.03.05A	Warstwa wiążąca AC 16W śr 75kg/m2 + Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową / powierzchnia 5,2mX170m=884m2/	Mg	60,00	/ powierzchnia 5,2mX170m=884m2/
5	45233000-9	D-05.03.05A	Geosiatka , Geosyntetyk z włókien syntetycznych (przeplatana w węzłach) wraz ze skropieniem emulsją asfaltową , 2x210m po krawężniach .	m <sup>2</sup>	100,00	
6		D-05.03.05C	Warstwa ścierna AC 11Sgr 5cm ,skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową / 5,1mX400m=2040m2/ + Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową .	m <sup>2</sup>	2 040,00	/ 5,1mX400m=2040m2/
		<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
		<b>D-06.03.01</b>	<b>Pobocze utwardzone kruszywem</b>			
7		D-06.03.01	Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem łamnym /0-31,5/ o gr.8 cm po zagęszczeniu ( 2x0,75m )	m <sup>2</sup>	480,00	pobocza z KtSM (0-31,5)
8	45233290-8	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych / znaki ostrzegawcze przy szkole /	szt.	2,00	znaki przy szkole - uwaga dzieci
9		D-01.00.00	Oznakowanie cienkowarstwowe ( linia krawężniowa P-6).	m <sup>2</sup>	120,00	( linia krawężniowa P-6).
			<b>OPRACOWAŁ : Jan Baćmaga</b>			