

KOSZTORYS OFERTOWY
 Remont drogi gminnej KR-2
 przez m. Ludwinów km 0+020 + 1+000
 /odcinek 980m/

L-P	Obliczenie ilości jednostka miary	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
Roboty ziemne					
0101-0100/0104-0310					
1	Odmulenie rowów do trapezu w gruncie kat I - II	240,00	m ³		
2	Wykonanie poboczy gr. 8cm z kruszywa łamanego /0-10/ z zagęszczeniem mechanicznym	880	m ³		
kalkulacja własna /Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
3	Siatka na spękania poprzeczne „LENTEX”	800	m ²		
4	Regulacja zasów wodociągowych	6	szt		
5	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją zwykłą	9800	m ²		
Nawierzchnie					
0309-0105/0308-0107 Nawierzchnie bitumiczne					
6	Wykonanie w-wy ścieralnej o grubości 4cm	4900,00	m		
7	Wykonanie w-wy wyrównawczej o grubości 3cm	4900,00	m		
				Razem netto	
				Podatek VAT 22%	
				Ogółem	