

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	45112720-8	<b>Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych</b>			
1.1		<b>Roboty w zakresie zieleni</b>			
d.1.1	1 KNR 2-11 0604-08	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w gruncie kat. III	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	2 KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		16	m3	16,000	
				RAZEM	16,000
d.1.1	3 KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
		0,0166	ha	0,017	
				RAZEM	0,017
d.1.1	4 KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		166	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
d.1.1	5 KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,0166	ha	0,017	
				RAZEM	0,017
d.1.1	6 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m2		
		166	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
d.1.1	7 KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m3		
		166 * 0,10	m3	16,600	
				RAZEM	16,600
1.2		<b>Montaż wyposażenia</b>			
d.1.2	8 na podst KNNR 5 1007-02 analiza własna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentowaniem- piechur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	9 na podst KNNR 5 1007-02 analiza własna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentowaniem- wyciskanie siedząc	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	10 na podst KNNR 5 1007-02 analiza własna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentowaniem- twister	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	11 na podst KNNR 5 1007-02 analiza własna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentowaniem- wioślarz	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	12 na podst KNNR 5 1007-02 analiza własna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentowaniem- orbitrek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	13 na podst KNNR 5 1007-02 analiza własna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentowaniem- koła duże TAI CHI	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	na podst KNNR 5 1007-02 analiza własna	Montaż wraz z fundamentowaniem- stolik czterooosobowy do gier	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.2	na podst KNNR 5 1007-02 analiza własna	Montaż wraz z fundamentowaniem- regulamin siłowni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	na podst KSNR 5 0702-02 analiza własna	Montaż konstrukcji - stojak rowerowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	na podst KNR 2- 21 0607-02 analiza indywidualna	Ławki parkowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.1.2	na podst KNR 2- 31 0702-02 analiza indywidualna	Montaż kosza na smieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000