

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu lub robót:

*Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogowej destruktem bitumicznym
na odcinku 180,0 m w m. Błonie gm. Kowala*

Kody i nazwy CPV:

Grupa robót:

45.2 *Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej*

Klasa robót:

45.23 *Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
sprzętu ochronnego*

Kategoria robót:

45.23.3 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg*

Lokalizacja inwestycji:

Błonie gm. Kowala

Zamawiający (inwestor):

Gmina Kowala

Adres:

Kowala 105A, 26-624 Kowala

Data opracowania:

06 maja 2019

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			BŁONIE k. WIADUKTU			
1.1	45233140-2		Roboty drogowe			
1	KNR 2-31	01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04					
1			180.0*3.50	m ²	630.000	
					RAZEM	630.000
2	KI001	01	Wykonanie warstwy z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem - rozścielane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.						
1			180.0*3.50	m ²	630.000	
					RAZEM	630.000
3	KNKRB 6	01	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyladowczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 1 km	t		
d.1.	1401-02					
1			131	t	131.000	
					RAZEM	131.000
4	KNKRB 6	01	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyladowczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatk za każdy dalszy 1 km	t		
d.1.	1401-06					
1			Krotność = 4 (łącznie odległość 5 km)	t	131.000	
			131			
					RAZEM	131.000

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BŁONIE k. WIADUKTU	1	4
1.1	Roboty drogowe	1	4