

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa obiektu lub robót:**

*Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogowej destruktem bitumicznym  
na odcinku 370,0 m w m. Huta Mazowska gm. Kowala*

**Kody i nazwy CPV:**

**Grupa robót:**

45.2            *Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej*

**Klasa robót:**

45.23           *Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
sprzętu ochronnego*

**Kategoria robót:**

45.23.3        *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg*

**Lokalizacja inwestycji:**

*Huta Mazowska gm. Kowala*

**Zamawiający (inwestor):**

*Gmina Kowala*

**Adres:**

*Kowala 105A, 26-624 Kowala*

**Data opracowania:**

*06 maja 2019*

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.  | Kod pozycji | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|------|-------------|-----------------|---|----------------|----------|----------|
| 1    |             |                 | HUTA MAZOWSZAŃSKA 25 G-E, 27 A,B,C  |                |          |          |
| 1.1  | 45233140-2  |                 | <b>Roboty drogowe</b>   |                |          |          |
| 1    | KNR 2-31    | 01              | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV                                   | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1. | 0103-04     |                 |   |                |          |          |
| 1    |             |                 | 370*4   | m <sup>2</sup> | 1480.000 |          |
|      |             |                 |   |                | RAZEM    | 1480.000 |
| 2    | KI001       | 01              | Wykonanie warstwy z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem - rozścielane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm          | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1. |             |                 |   |                |          |          |
| 1    |             |                 | 370.0*4   | m <sup>2</sup> | 1480.000 |          |
|      |             |                 |   |                | RAZEM    | 1480.000 |
| 3    | KNKRB 6     | 01              | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyładowczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 1 km              | t              |          |          |
| d.1. | 1401-02     |                 |   |                |          |          |
| 1    |             |                 | 308   | t              | 308.000  |          |
|      |             |                 |   |                | RAZEM    | 308.000  |
| 4    | KNKRB 6     | 01              | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyładowczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km | t              |          |          |
| d.1. | 1401-06     |                 |   |                |          |          |
| 1    |             |                 | Krotność = 10 (łączna odległość 11 km)  | t              | 308.000  |          |
|      |             |                 | 308   |                |          |          |
|      |             |                 |   |                | RAZEM    | 308.000  |

## DZIAŁY PRZEDMIARU

| Lp. | Nazwa działu                       | Od | Do |
|-----|------------------------------------|----|----|
| 1   | HUTA MAZOWSZANSKA 25 G-E, 27 A,B,C | 1  | 4  |
| 1.1 | Roboty drogowe                     | 1  | 4  |