

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu lub robót:

*Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogowej destruktem bitumicznym
na odcinku 450,0 m w m. Kosów gm. Kowala*

Kody i nazwy CPV:

Grupa robót:

45.2 *Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej*

Klasa robót:

45.23 *Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
sprzętu ochronnego*

Kategoria robót:

45.23.3 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg*

Lokalizacja inwestycji:

Kosów gm. Kowala

Zamawiający (inwestor):

Gmina Kowala

Adres:

Kowala 105A, 26-624 Kowala

Data opracowania:

06 maja 2019

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			KOSÓW - ZA LASEM 58A-60KK			
1.1	45233140-2		Roboty drogowe			
1	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 450.0*3.50	m ² m ²	 1575.000	
					RAZEM	1575.000
2	KI001 d.1. 1	01	Wykonanie warstwy z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem - rozścielane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 450.0*3.50	m ² m ²	 1575.000	
					RAZEM	1575.000
3	KNKRB 6 d.1. 1401-02 1	01	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowładowym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 1 km 328	t t	 328.000	
					RAZEM	328.000
4	KNKRB 6 d.1. 1401-06 1	01	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowładowym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 2 (łącznie odległość 3 km) 328	t t	 328.000	
					RAZEM	328.000
5	KNNR 6 d.1. 1301-06 1	01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 190*0.50*2	m ² m ²	 190.000	
					RAZEM	190.000

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	KOSÓW - ZA LASEM 58A-60KK	1	5
1.1	Roboty drogowe	1	5