

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu lub robót:

***Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogowej destruktem bitumicznym
na odcinku 320,0 m w m. Ludwinów gm. Kowala***

Kody i nazwy CPV:

Grupa robót:

45.2 *Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej*

Klasa robót:

45.23 *Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu sprzętu ochronnego*

Kategoria robót:

45.23.3 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

Lokalizacja inwestycji:

Ludwinów gm. Kowala

Zamawiający (inwestor):

Gmina Kowala

Adres:

Kowala 105A, 26-624 Kowala

Data opracowania:

06 maja 2019

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			LUDWINÓW WZDŁUŻ TORÓW ZA SKLEPEM			
1.1	45233140-2		Roboty drogowe			
1	KNR 2-31	01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04					
1			320.0*3.50	m ²	1120.000	
					RAZEM	1120.000
2	KI001	01	Wykonanie warstwy z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem - rozścielane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.						
1			320.0*3.50	m ²	1120.000	
					RAZEM	1120.000
3	KNKRB 6	01	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowładoczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 1 km	t		
d.1.	1401-02					
1			233	t	233.000	
					RAZEM	233.000
4	KNKRB 6	01	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowładoczym 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km	t		
d.1.	1401-06					
1			Krotność = 4 (łącznie odległość 5 km)	t	233.000	
			233			
					RAZEM	233.000

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	LUDWINÓW WZDŁUŻ TORÓW ZA SKLEPEM	1	4
1.1	Roboty drogowe	1	4