

BGK- 7020/10/1/08

**Dot: remontu drogi gminnej w miejscowości Ludwinów**

Wyjaśnienia

1. W kosztorysie ofertowym w pozycji „Roboty ziemne” w pkt 2 wykonanie poboczy gr. 8 cm z kruszywa łamanego /0-10/ z zagęszczeniem mechanicznym - w jednostce miary błędnie wpisano  $880 \text{ m}^3$  a powinno być  $880 \text{ m}^2$ . Prosimy o przyjęcie prawidłowej jednostki miary.
2. Należy użyć siatkę na spękania poprzeczne z włókien szklanych pokrytych bitumem o parametrach:
  - a) wytrzymałość na rozciąganie:
    - podłużnym  $\geq 100 \text{ kN/m}$
    - poprzecznym  $\geq 100 \text{ kN/m}$
  - b) Wytrzymałość na rozciąganie 2% w kierunku:
    - poprzecznym  $\geq 45 \text{ kN/m}$
    - podłużnym  $\geq 45 \text{ kN/m}$
  - c) Wydłużenie przy obciążeniach maksymalnych w kierunku:
    - poprzecznym  $\leq 3,0\%$
    - podłużnym  $\leq 3,0\%$
  - d) Odporność na temperatury -  $100 \approx 280 \text{ }^\circ \text{C}$
  - e) Obróbka powierzchni asfalt modyfikowany

Z up. Wójta Gminy  
Piotr Markiewicz