

**Przedmiar Robót - Remonty cząstkowe dróg gminnych w Gminie Kowala (miejscowości Romanów, Trabllice, Ludwinów, Parznice, Kotarwice, Rożki, Zabierzów, Mazowszany, Huta Mazowszańska Górna, Młodocin, Bardzice, Kończyce )**

Investor - Gmina Kowala

Kod wg cpv : 45233220-7

Data opracowania: 16.12.2019r.

LP	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	Ilość	UWAGI
a	b	c	d	e	f	h
		D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Remonty cząstkowe .</b>			Remonty dróg - Gmina Kowala
		D-01.01.00	<b>Odmulenie pasa drogowego.</b>			
1	45100000-8	D-01.01.01	Odmulenie rowów z namutu śr. 30cm	m	1 500,00	odmulenie rowów drogowych
		D-05.03.11	<b>Frezowanie nawierzchni .</b>			
2		D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni śr. gr. 5cm ( z odwozem poza teren budowy)	m <sup>2</sup>	320,00	Frezowanie -Materiał inwestora
		D-04.00.00	<b>Roboty ziemne /Podbudowy / przełomy ciężkie .</b>			
		D-02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>			
3	45111000-8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III z transportem urobku na odkład, plantowanie dna wykopów ( ścinka poboczy i rozbiórka starej nawierzchni asf.)	m3	32,00	przełomy ciężkie - ścinka poboczy
		D-04.01.00	<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>			
4		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	100,00	przełomy ciężkie
		D-04.02.00	<b>Warstwa stabilizująca podłoże Rm=2,5 Mpa</b>			
5	45233000-9	D-04.02.01	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 Mpa gr. min. 15cm ( z dowozu )	m <sup>2</sup>	100,00	przełomy ciężkie
		D-04.04.00	<b>Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie</b>			
6		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , grub. 18cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	100,00	przełomy ciężkie
		D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE KR-3 / spękania siatkowe zmęczenia i wysadzinowe</b>			KR-3
		D-05.03.05	<b>Nawierzchnie bitumiczne + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE</b>			
7		D-05.03.05A	Warstwa wyrównawcza ,wiążąca AC16W śr. 100kg/m2 min + oczyszczenie i skropienie emulsją asf.	m <sup>2</sup>	420,00	drogi gminne - przełomy
8	45233000-9	D-05.03.05A	Geosiatka , geosyntetyczna z włukien syntetycznych ( przeplatana w węzłach ) + oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	100,00	spękania siatkowe i zmęczenia
9		D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 2/5 i 5/8	m <sup>2</sup>	5 200,00	rakowiny i spękania siatkowe szer. od 1m do 3m
10		D-05.03.05	Warstwa ścierna AC11S , gr. 4cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	420,00	
		D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Remonty cząstkowe .</b>			
		D-06.03.01	<b>Pobocze utwardzone kruszywem</b>			
11	45233290-8	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem tamany 0-31,5/ o gr. 10 cm po zagęszczeniu ( szer. 0,75m )	m <sup>2</sup>	420,00	pobocza z KLSM (0-31,5)

Opracował : mgr inż. Jan Baciuga

  
mgr inż. Jan Baciuga  
INSPEKTOR NADZORU  
ul. pr. bud. nr. Wa-155/01

**PROJEKTANT**