

**PRZEDMIAR ROBÓT - Remont drogi gminnej Nr 350634 w m. KOWALA Dz. nr ewid. 2532 , 2530
km 0+005,00 do km 0+390,00**

Inwestor -Gmina Kowala

Kod wg cpv : 45233220-7

Lp	CPV	SST	Elementy rozliczeniowe robót	j.m.	ilość	Uwagi
a	b	c	d	e	f	g
		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE / Odwodnienie			
		D-01.01.00	Odtworzenie trasy w terenie. Inwentaryzacja powykonawcza			
1	45100000-8	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (inwentaryzacja powykonawcza robót).	km	0,39	Inwentaryzacja powykonawcza
2		D-01.02.02	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III (chodnik , studnie , sączki) z transportem na odkład poza teren budowy	m3	25,00	chodnik . Studnie sączki
3	45100000-8	K.P.E.D	Sączek liniowy typ francuski fi 100 , zasypka kruszywem łamanym 8-16mm KPED nr 01.39 (wpięcie do studni chłonnych)	mb	50,00	typ francuski
4		K.P.E.D	Studnie chłonne fi 1000 , wraz z rusztem żeliwnym zgodnie z KPED nr 02.13	szt.	3,00	
5		D-01.02.02	Zdjęcie i odwiezienie humusu na odkład gr 30cm (odmulenie rowów z namułu)	mb	60,00	odmulenie rowów włączenie do drogi wojewódzkiej
		D-02.00.00	ROBOTY Rozbiórkowe			
		D-02.01.00	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości śred. Gr. 5cm			
6	45111000-8	D-02.01.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości śred. Gr. 5cm z transportem urobku na odkład, (MATERIAŁ INWESTORA , Gmina Kowala)	m2	800,00	frezowanie korekcyjne śred. Gr. 5cm / Mat. Inwestora /
7		D-01.01.01	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżem bet. Wywóz poza teren budowy.	m ²	86,00	Mat. Wykonawcy
		D-05.00.00	KONSTRUKCJA - NAWIERZCHNIA KR-3			
		D-05.03.05	Nawierzchnie bitumiczne + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE			
8		D-05.03.05A	Warstwa wiążąca z BA AC 16W śr 75kg/m2 + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową / powierzchnia 5mX400m=2000m2/	Mg	95,00	wyrównanie min. 3cm
9	45233000-9	D-05.03.05A	Geosiatka , geosyntetyk z włókien syntetycznych (przeplatana w węzłach) + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową .	m ²	400,00	szer. siatki 1m po krawędziach
10		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , grub. 20cm po zagęszczeniu .	m ²	100,00	zjazdy , poszerzenie
11		D-05.03.05C	Warstwa ścieralna AC 11S,gr 5cm + OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE emulsją asfaltową/ 6m x 170m + 4m x 180m/ = 1740m2 +180m2 (zjazdy)	m ²	1 920,00	w-wa ścieralna
		D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12		D-08.03.01	Obrzeże betonowe gr.6cm na podsypce cem-piasek 1:4 z oporem bet.	m	44,00	
13	45233290-8	D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem- piasek. 1;4 , gr. 6 cm	m2	80,00	
14		D-06.03.01	Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem łamanym /0-31,5/ o gr.10 cm po zagęszczeniu (2x0,75m)	m ²	500,00	KŁSM
15	45233290-8	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych typ A (średnie)	szt.	1,00	A-7
16		D-01.00.00	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linia krawędziowa P-6a)	m ²	90,00	
			Aktualizacja : 21.01.2020r.			

Opracował : Jan Baćmaga