

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
✓ 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6.0	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
✓ 2	KNR 4-01 0401-01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych -przekrój 12x18cm 10.0	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
✓ 3	KNR 2-02 2003-03	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach drew.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02 2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
✓ 4	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi z kształowników z wysokoudarowego PCW 3.20	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
5	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 0.64	m ² m ²	 0.640	 0.640
				RAZEM	0.640
6	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe 0.48	m ² m ²	 0.480	 0.480
				RAZEM	0.480
7	KNR 2-02 1021-10	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe 2.40	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
8	KNR 2-02 1021-09	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe 2.40	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
✓ 9	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
✓ 10	NNRNKB 202 1024-04	(z.II) okna podawcze otwierane pionowo dwukrotnie malowane szklone na budowie o pow. do 0.8 m2 1.92	m ² m ²	 1.920	 1.920
				RAZEM	1.920
11	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 0-31 0205-08	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
✓ 15	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.0	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
✓ 16	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 16.0	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
✓ 17	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 16	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
✓ 18	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 16	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 16.0	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.0	m ² m ²	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 98.0	m ² m ²	 98.000	 98.000
				RAZEM	98.000
22	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 14.0	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
23	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykle kat.II wykon.ręcznie na ścianach 14.0	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
24	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 14.0	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
25	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wy-lotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
26	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bie-gunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
27	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-pach poprzez przykręcenie do cegły 15.0	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
28	KNR-W 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w go-towych korytkach i na drabinkach bez mocowania 15.0	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
29	KNR 2-02 1401-02	Szklenie ram dREW.zdejmow.zespolonych szkłem płaskim okiennym ciag-nionym 2-3 mm - pow.szyby ponad 0.5 m2 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800

30. zlewy dwudomowe szt. 2
31. udziwienie odpływu mb 6
32. wyprowadzenie szt. 1

mgr inż. Krystyna Gielniowska

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w spec. architektonicznej
nr UAN II-K-8386/79/86