

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jednostki obmiar.	Ilość jednostek obmiar.	Cena jednostkowa zł.	Koszt pozycji 4x5 zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Roboty przygotowawcze 45100000-8						
1.	KNR 2-01 0119- 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	1.498		
II. Roboty ziemne 451112000-0						
2.	D.03. 03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	1365.280		
III. Chodniki 45233161-5						
3.	D.04. 02.01	Warstwa odsączająca – grub. Warstwy po zag. 15 cm pod powierzchnię chodnika i wjazdu do posesji.	m ²	2552.480		
4	D.04. 04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 – warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię chodników	m ²	2294.480		
5.	D.04. 04.02	Jw. lecz gr. 12 cm na wjazdach przez chodnik	m ²	258.000		
6.	D.08. 02.02	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr.6 cm	m ²	2294.000		
7.	D.08. 02.02	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m ²	258.000		
8.	D.08. 03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	1334.000		
RAZEM						

Słownie złotych:netto