

**ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWĘ NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ w m. HUTA MAZOWSZAŃSKA**

Lp	Punkt S.T	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jednostki obmiar.	Ilość jednostek obmiar.	Cena jednostkowa zł.	Koszt pozycji 4x5 zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		I. Roboty przygotowawcze.				
1.		Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i p-tów wysokościowych.	km	0,670		
		II. Roboty ziemne				
2.		Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków	m ²	3148		
3.		Formowanie nasypu (pobocza) z gruntu uzyskanego z profilowania podłoża	m ³	335		
		III. Podbudowa:				
4.		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu. Grubość warstwy 20 cm	m ²	3148		
5.		Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową.	m ²	6202		
		IV. Nawierzchnia				
6.		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 w ilości 125 KG/m ²	m ²	3068		
7.		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 KG/m ²	m ²	3028		
		V. Pobocza:				
8		Umocnienie poboczy żwirem (pospółka) warstwą grubości 10 cm z zagęszczeniem walcem ogumionym.	m ²	1340		
		VI. Oznakowanie:				
9.		Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem na gruncie na głębokość 1,0 m a- 6b b- A- 6c c- 7	szt	3		

RAZEM	
--------------	--

Słownie złotych:netto