

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne  
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM SIECI STRUKTURALNEJ  
ADRES INWESTYCJI : Kuźnica Grabowska 106, 63-522 Kraszewice  
INWESTOR : Gmina Kraszewice  
ADRES INWESTORA : ul. Wielka 53, 63-522 Kraszewice  
BRANŻA : ELEKTROENERGETYCZNA

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2016

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Robot instalacji elektrycznej</b>			
1 d.1	KNR-W 4-03 1116-03	Demonta przewodów wtynkowych z podłoga ceglanego lub betonowego z wypustkami oraz osprzętem - 20% całości kosztów robocizny	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 d.1	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoga z cegły 92+8	wyp. wyp.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3 d.1	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoga inne niż beton) układany w tynku - zaasilanie rozdzielnic istniejących oraz urządzeń dodatkowych 120	m m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
4 d.1	KNNR 5 0404-01 kalk. własna	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - modernizacja z osprzętem	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5 d.1	KNNR 5 0301-03 kalk. własna	Przygotowanie podłoga pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłogę betonową	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6 d.1	KNNR 5 0302-04 kalk. własna	Puszki instalacyjne podtynkowe o r. do 80 mm o 2 wylotach	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7 d.1	KNNR 5 0307-01 kalk. własna	Przycisk Główny Wyłącznik Przeciw Pożarowy w szczelnej obudowie	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8 d.1	KNR-W 4-03 1116-03	Pomiary powykonawcze elektryczne	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.1	kalk. własna	Roboty i czynności nie wymienione, niezbędne do uzupełnienia w całym kosztorysie (wg oferty - wycena ryczałtowa lub szczegółowa) obmiar = 1 kpl.	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja strukturalna</b>			
10 d.2	KNNR 5 0404-01 kalk. własna	Tablica sieciowa o masie do 10 kg	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur - gniazda DATA 20*35*2	m m	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
12 d.2	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoga pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem lepnych otworów r. cznie w cegle 16+4	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13 d.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłogę puszek bakelitowych o r. do 60mm 16+4	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14 d.2	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoga gniazd wtyczkowych szczelnokowych w puszkach szczelnokowych z podłogę czeniem - Gniazda DATA podwójne 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
15 d.2	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcone o masie do 1 kg - 2 mocowania 30*3	szt. szt.	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
16 d.2	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcone do gotowych otworów 30*3	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>