

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę.	km	0.700 = 0.70		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	6		
3 d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.03		
4 d.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów	ha	0.03		
2 ROBOTY ZIEMNE						
5 d.2	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu łącznie z dowozem ziemi na nasypy i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 KW(100 Km), grunt kat.III-IV	m ²	700*6+100 = 4300.00		
6 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta o głęb.20cm wykonywane na całej szer.jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat.II-IV	m ²	700*6+100 = 4300.00		
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
7 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	700*4+100 = 2900.00		
8 d.3	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	700*4+100 = 2900.00		
9 d.3	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	700*4+100 = 2900.00		
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
10 d.4	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntów kat.III-IV dowiezionego samochodem samowładoczym	m ³	700*2*1*0.20 = 280.00		
11 d.4	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	700*2*1 = 1400.00		
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
12 d.5	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	3		
13 d.5	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m ²	szt	3		
14 d.5	KNR 2-31 0703-04	Słupki prowadzące	szt.	20		
15 d.5	KNR 2-31 0703-05	Słupki wskaźnikowe- odblaskowe	szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: