

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej w m.Kuźnica Grabowska działki nr.232,348</b>						
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .	km	0,590		
d.1						
2	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,000		
d.1						
3	KNNR 2-01 0111-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60%powierzchni	ha	0,100		
d.1						
4	KNNR 2-01 0109-05	Cięcie pielęgnacyjne-obcinanie gałęzi	szt.	15,000		
d.1						
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
5	KNNR 1 0218 -01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) łącznie z zagęszczeniem, grunt kat. II-IV	m2	590 * 5 + 50 = 3 000,000		
d.2						
6	KNNR 6 0101 -03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2	590 * 4 + 50 = 2 410,000		
d.2						
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>						
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
7	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat.II-IV	m2	590 * 4 + 50 = 2 410,000		
d.3						
8	KNNR 6 0112 -01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego-grubego o granulacji 0,63, grubość warstwy po zagęszczeniu(uwałowaniu) 10cm	m2	590 * 4 + 50 = 2 410,000		
d.3						
9	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych o granulacji 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu(uwałowaniu) 10 cm	m2	590 * 4 + 50 = 2 410,000		
d.3						
<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
<b>4</b>						
<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
10	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat.III-IV, dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m2	590 * (2 * 0,50) = 590,000		
d.4						
11	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m2	590 * 2 = 1 180,000		
d.4						
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
<b>5</b>						
<b>URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>						
12	KNNR 6 0702 -01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr.50mm	szt.	3,000		
d.5						
13	KNNR 6 0702 -04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3,000		
d.5						
<b>Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Przebudowa drogi gminnej w m.Kuźnica Grabowska działki nr.232,348  
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	ROBOTY ZIEMNE	
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
5	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	
	Kosztorys netto	
	VAT 23%	
	Kosztorys brutto	

**Słownie:**