

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej w m.Kraszewice ul.Młyńska działki nr.801 , 804/1						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .	km	0,40 + 0,09 = 0,490		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	KNNR 1 0218 -01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) łącznie z zagęszczeniem, grunt kat. II-IV	m2	(400 + 90) * 5 = 2 450,000		
4 d.2	KNNR 6 0101 -03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2	(400 + 90 + 30) * 4 = 2 080,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
5 d.3	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m2	(400 + 90 + 30) * 4 = 2 080,000		
6 d.3	KNNR 6 0112 -01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego-gruby żwir o granulacji 0,63, grubość warstwy po zagęszczeniu(uwałowaniu) 10cm	m2	(400 + 90 + 30) * 4 = 2 080,000		
7 d.3	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych o granulacji 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu(uwałowaniu) 10 cm	m2	(400 + 90 + 30) * 4 = 2 080,000		
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
8 d.4	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV, dostarczonego samochodami samowładowymi	m2	(400 + 90) * (2 * 0,50) = 490,000		
9 d.4	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III	m2	(400 + 90) * 2 = 980,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5		URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
10 d.5	KNNR 6 0702 -01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr.50mm	szt.	1,000		
11 d.5	KNNR 6 0702 -04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	1,000		
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Przebudowa drogi gminnej w m.Kraszewice ul.Młyńska działki nr.801 , 804/1
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	ROBOTY ZIEMNE	
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
5	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	
	Kosztorys netto	
	VAT 23%	
	Kosztorys brutto	

Słownie: